

Наименование стройки: мкр. Строителей дом№17

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Смета

Ремонт межпанельных швов. по заявлению (подъезд№6) квартира№71

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 18 752,84 руб.

Составлена в ценах: 2021г.

Оплата труда: 2 979,13 руб.

Трудозатраты: 17,06 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,36	19 864,39	2 364,39	7 151,18	851,18
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	100 м шва	0,36	18 075,97	5 910,97	6 507,35	2 127,95
Итого прямых затрат							13 658,53	2 979,13
Накладные расходы 130*0,85*0,9				99 %				2 949,34
Рентабельность 85*0,8*0,85				72 %				2 144,97
Итого: 10 679,40 + 8 073,44							18 752,84	8 073,44
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							18 752,84	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	2,52	2 500,00	6 300,00
На сумму:						6 300,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	7,56	395,00	2 986,20
2		Клей ПВА	кг	3,24	90,00	291,60
3		Цементная смесь	кг.	61,20	18,00	1 101,60
На сумму:						4 379,40
Итого по ресурсам						10 679,40

Составил:

ИП Сказальская Ольга Николаевна

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	мкр. Строителей дом№17	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов. по заявлению (подъезд№69) квартира№71	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	10.08.2021	01.08.2021	31.08.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 18 753 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,36	19 864,39	7 151,18
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,36	18 075,97	6 507,35
Итого прямых затрат							13 658,53

В том числе оплата труда				2 979,13
Накладные расходы 130*0,85*0,9	99 %			2 949,34
Рентабельность 85*0,8*0,85	72 %			2 144,97
Итого: 10 679,40 + 8 073,44				18 752,84
ВСЕГО ПО АКТУ				18 752,84

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	2,52	2 500,00	6 300,00

На сумму:

6 300,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	7,56	395,00	2 986,20
	Клей ПВА	кг	3,24	90,00	291,60
	Цементная смесь	кг.	61,20	18,00	1 101,60

На сумму:

4 379,40

Итого по ресурсам

10 679,40



Сдал _____
М.П. директор

должность

подпись

Принял _____
М.П. директор

должность

подпись

ИП Сказальская Ольга Николаевна
расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра" _____ М.А.Соболев
расшифровка подписи