

Наименование стройки: мкр. Юбилейный № 42

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (прокладка кабель каналов для телекоммуникационных сетей) с 1 по 9 этаж) в многоквартирном доме №42 м-н Юбилейный пд. 1

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2019, ГЭСНр-2019 г, МДС81-35.2004г. МДС 81-33. 2001, МДС 81-25. 2001

Сметная стоимость: 33 832,94 руб.

Составлена в ценах: текущие цены 2021г.

Оплата труда: 5 233,67 руб.

Трудозатраты: 19,24 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
95%х0,7 65%х0,9 Электромонтажные работы								
1	ГЭСНм 08-02-397-1прим	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 шт.	2,24			12 093,56	27 089,56
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 3,8	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	261,54	8,59	19,2416	2 246,59	5 032,37
Итого:					8,59	19,2416	2 246,59	5 032,37
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
400002		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	маш.-ч	933,00	0,33	0,7392	307,89	689,67
331451		Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	2,21	4,9504	110,50	247,52
Итого:							418,39	937,19
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		кабель-канал 16х16 мм длиной 2 метра	шт.	66,00	11,16071429	25	736,61	1 650,00
		кабель-канал 40х25мм длиной 2 метра	шт.	250,00	14,28571429	32	3 571,43	8 000,00
		бур 6 мм	шт.	120,00	4,910714286	11	589,29	1 320,00
		кабель-канал 25х25 мм длиной 2 метра	шт.	194,00	17,85714286	40	3 464,29	7 760,00
		кабель-канал 40х40 мм длиной 2 метра	шт.	106,00	6,696428571	15	709,82	1 590,00
		дюбель -гвоздь 6х40мм	100шт.	160,00	2,232142857	5	357,14	800,00
Итого:							9 428,57	21 120,00
Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ							66,50%	3 480,39

Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ		58,50%	3 061,69
Итого прямых затрат		Стоимость	Зарплата
Вредные и (или) опасные условия труда		27 089,56	5 032,37
Итого по оплате труда			201,29
Накладные расходы 95%*0,7			5 233,67
Сметная прибыль 65 %*0,9			3 480,39
Итого:			3 061,69
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		33 832,94	11 775,75
		33 832,94	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	19,24	261,54	5 032,37
Вредные и (или) опасные условия труда			4 %			201,29
Всего						5 233,67

Эксплуатация машин


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	маш.-ч	0,74	933,00	689,67
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,95	50,00	247,52
На сумму:						937,19

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		кабель-канал 16x16 мм длиной 2 метра	шт.	25,00	66,00	1 650,00
2		кабель-канал 40x25мм длиной 2 метра	шт.	32,00	250,00	8 000,00
3		бур 6 мм	шт.	11,00	120,00	1 320,00
4		кабель-канал 25x25 мм длиной 2 метра	шт.	40,00	194,00	7 760,00
5		кабель-канал 40x40 мм длиной 2 метра	шт.	15,00	106,00	1 590,00
6		дюбель -гвоздь 6x40мм	100шт.	5,00	160,00	800,00
На сумму:						21 120,00

Итого по ресурсам

22 057,19

Составил:  Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	мкр. Юбилейный № 42	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(прокладка кабель каналов для телекоммуникационных сетей) с 1 по 9 этаж) в многоквартирном доме №42 м-н Юбилейный пд. 1	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	29.10.2021

Отчётный период	
с	по
01.10.2021	31.10.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 33 833 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95%х0,7 65%х0,9 Электромонтажные работы									
1	1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	ГЭСНм 08-02-397-1прим	100 шт.	2,24			12 093,56	27 089,56
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 3,8	чел.-ч	261,54	8,59	19,2416	2 246,59	5 032,37
		Итого:				8,59	19,2416	2 246,59	5 032,37
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	400002	маш.-ч	933,00	0,33	0,7392	307,89	689,67
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	2,21	4,9504	110,50	247,52
		Итого:						418,39	937,19
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		кабель-канал 16х16 мм длиной 2 метра		шт.	66,00	11,16071429	25	736,61	1 650,00
		кабель-канал 40х25мм длиной 2 метра		шт.	250,00	14,28571429	32	3 571,43	8 000,00
		бур 6 мм		шт.	120,00	4,910714286	11	589,29	1 320,00
		кабель-канал 25х25 мм длиной 2 метра		шт.	194,00	17,85714286	40	3 464,29	7 760,00

кабель-канал 40х40 мм длиной 2 метра	шт.	106,00	6,696428571	15	709,82	1 590,00
дюбель -гвоздь 6х40мм	100шт.	160,00	2,232142857	5	357,14	800,00
Итого:					9 428,57	21 120,00
Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ					66,50%	3 480,39
Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ					58,50%	3 061,69

					Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат					27 089,56	5 032,37

Вредные и (или) опасные условий труда	4 %					201,29
Итого по оплате труда						5 233,67
Накладные расходы 95%*0,7	66,5 %					3 480,39
Сметная прибыль 65 %*0,9	58,5 %					3 061,69
Итого:					33 832,94	11 775,75
ВСЕГО ПО АКТУ					33 832,94	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	19,24	261,54	5 032,37
	Вредные и (или) опасные условий труда	4 %			201,29
	Всего				5 233,67

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т.	маш.-ч	0,74	933,00	689,67
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,95	50,00	247,52
	На сумму:				937,19

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	кабель-канал 16х16 мм длиной 2 метра	шт.	25,00	66,00	1 650,00
	кабель-канал 40х25мм длиной 2 метра	шт.	32,00	250,00	8 000,00
	бур 6 мм	шт.	11,00	120,00	1 320,00
	кабель-канал 25х25 мм длиной 2 метра	шт.	40,00	194,00	7 760,00
	кабель-канал 40х40 мм длиной 2 метра	шт.	15,00	106,00	1 590,00
	дюбель -гвоздь 6х40мм	100шт.	5,00	160,00	800,00
	На сумму:				21 120,00

Итого по ресурсам
директор ООО "Управляющая компания Искра"

Сдал

Соболев М.А.

расшифровка подписи

Принял

представитель собственника МКД кв № 17

подпись

расшифровка подписи

М.П.