

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 66 м-н Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев



СМЕТА №

Ремонт коридора 4 этажа

Основание: ГЭСНр, ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 198 546 руб.

Составлена в ценах: 2021г.

Оплата труда: 69 856 руб.

Трудозатраты: 280 чел.-ч

Штукатурные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	100 м2 отремонтированной поверхности	0,3	110 633,58	56 258,58	33 190	16 878
Итого прямых затрат							33 190	16 878
Опасные и вредные условия труда				4 %				675
Итого по оплате труда								17 553
Накладные расходы 79%*0,7				55 %				9 654
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				7 899
Итого:							51 418	35 105
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							51 418	

Малярные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
2	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,11	2 218,42	817,97	244	90
3	ГЭСНр 62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	16 863,10	12 171,77	337	243

4	ГЭСНр 62-1-2	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	3	9 021,23	4 920,79	27 064	14 762
5	ГЭСНр 62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,7	22 830,36	12 301,26	61 642	33 213
6	ГЭСНр 62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	15 314,85	9 011,47	3 369	1 983
Итого прямых затрат							92 656	50 292

Опасные и вредные условия труда
Итого по оплате труда
Накладные расходы 79%*0,7
Сметная прибыль 50%*0,9
Итого:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*(),94

В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9

В том числе: Лимитированные затраты

4 %

55,3 %

45 %

147 128

147 128

125 846

198 546

38 578

31 435

2 687

69 856

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,42	933	388
На сумму:						388

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Ротбанд	т.	0,87	18 000	15 660
2		Пена монтажная	шт.	3,00	450	1 350
3		Бетон контакт	кг	30,00	139	4 163
4		нитроэмаль НЦ-132	т	0,00	140 000	154
5	411-0001	Вода	м3	0,01	9	0
6	101-1757	Ветошь	кг	0,53	85	45
7		Краска: ПФ-115 голубая	т.	0,12	150 000	17 320
8		Шкурка шлифовальная	м2	1,14	261	298
9		Шпатлевка клеевая	т	0,25	32 000	7 962
10		Грунтовка	т	0,08	55 500	4 163
11		Шпаклевка финишная	т	0,22	29 634	6 401
12	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	2,97	261	775
На сумму:						58 289

Итого по ресурсам

58 289

58 677

Составил: _____ инженер по организации, эксплуатации и обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 66 м-н Юбилейный	по ОКПО	
Объект	Ремонт коридора 4 этажа	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
		01.09.2021	30.09.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 198 546 руб.

Штукатурные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	ГЭСНр 61-2-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,3	110 633,58	33 190,07
Итого прямых затрат						33 190	

В том числе оплата труда			16 878
Опасные и вредные условия труда	4 %		675
Итого по оплате труда			17 553
Накладные расходы 79%*0,7	55 %		9 654
Сметная прибыль 50%*0,9	45 %		7 899
Итого:			51 418

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

51 418

Малярные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	ГЭСНр 62-42-1	100 м2 протравленной поверхности	0,11	2 218,42	244,03
3	3	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления	ГЭСНр 62-33-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	16 863,10	337,26
4	4	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная	ГЭСНр 62-1-2	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	3	9 021,23	27 063,69
5	5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 %	ГЭСНр 62-7-5	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,7	22 830,36	61 641,98
6	6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10 %	ГЭСНр 62-10-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	15 314,85	3 369,27
Итого прямых затрат							92 656

В том числе оплата труда						50 292
Опасные и вредные условия труда			4 %			2 012
Итого по оплате труда						52 303
Накладные расходы 79%*0,7			55,3 %			28 924
Сметная прибыль 50%*0,9			45 %			23 537
Итого:						147 128
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						147 128

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ **125 846**

ВСЕГО ПО АКТУ **198 546**

В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94 38 578

В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9 31 435

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,42	933	388

На сумму:

388

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Ротбанд *	т.	0,87	18 000	15 660
	Пена монтажная	шт.	3,00	450	1 350
	Бетон контакт	кг	30,00	139	4 163
	нитроэмаль НЦ-132	т	0,00	140 000	154
411-0001	Вода	м3	0,01	9	0
101-1757	Ветошь	кг	0,53	85	45
	Краска: ПФ-115 голубая	т.	0,12	150 000	17 320
	Шкурка шлифовальная	м2	1,14	261	298
	Шпатлевка клеевая	т	0,25	32 000	7 962
	Грунтовка	т	0,08	55 500	4 163
	Шпаклевка финишная	т	0,22	29 634	6 401
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	2,97	261	775

На сумму:

58 289


Итого по ресурсам

58 677

Сдал

Директор

должность



подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

Представитель собственников

должность



подпись



расшифровка подписи

М.П.