

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А.Соболев

Председатель МКД №15 Галыга А.А. _____



Многоквартирный дом № 15 м-н Строителей

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников
помещения МКД протокол от 28.02.2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Ремонт отмостки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 340,527 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 24,775 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 97,44 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт отмостки													
2	ГЭСН06-01-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство: бетонной отмостки	м3		42	623,51	26187	24045	2142	730		97,44	2,52
		Затраты труда рабочих (ср З)	чел.-ч	2,32	97,44	246,77	24045,27	24045,27					
	1. 91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.час	0,02	0,84	2,26	1,9		1,9				
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	2,1	1019	2139,9		2139,9	729,62			
3	Счет	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		42	6800	285600				285600		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							311787	24045	2142	730	285600	97,44	2,52
Накладные расходы							16352						
Сметная прибыль							12388						
Итого по смете:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						54927					97,44	2,52
		Строительные металлические конструкции						285600						
		Итого						340527					97,44	2,52
		В том числе:												
		Материалы						285600						
		Машины и механизмы						2142						
		ФОТ						24775						
		Накладные расходы						16352						
		Сметная прибыль						12388						
		ВСЕГО по смете						340527					97,44	2,52

Составил: А.С. Дьяконов инженер ООО "Управляющая компания Искра" Дьяконов А.С.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Н.А. Миронова ведущий инженер Миронова Н.А.
 (должность, подпись, расшифровка)