

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

" 21 " сентября 2022 г.

Многоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт подъезда №7.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 136,633 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 48,972 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 169,75 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСНр61-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,01	62650,35	627	627				2,11	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	211,1928	2,11	296,65	625,93	625,93					
2	Счет	Ротбант	т		0,0085 8,5*0,001	23000	196				196		
3	ГЭСН15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,8	11222,24	8978	8978				31,4	0,79
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	39,2496	31,4	285,92	8977,89	8977,89					
4	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		6	177	1062				1062		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,0225 1,5*0,015	38610	869				869		
7	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,05	31000	1550				1550		
8	ГЭСН15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,25	9661,12	2415	2415				8,45	0,23
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	33,7896	8,45	285,92	2416,02	2416,02					
9	Счет	Бетон-контакт	кг		4	117	468				468		
10	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		1	177	177				177		
12	Счет	Ротбанд	т		0,08 4*0,02	23000	1840				1840		
13	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,03 1,5*0,02	38610	1158				1158		
14	ГЭСНр62-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска клеевыми составами: улучшенная (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		1,737	6127,7	10644	10504	89	30	51	37,39	0,26
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	21,528	37,39	280,89	10502,48	10502,48					
1. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,09	1019	91,71		91,71	31,27			
2. 01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	0,139	371,85	51,69				51,69		
15	Счет	Нитрозмаль НЦ-132К	кг		0,9	250	225				225		
16	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,024	31000	744				744		
18	ГЭСНр62-7-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		1,44	10225,25	14724	13959	155	89	610	48,31	0,23
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	33,5504	48,31	288,93	13958,21	13958,21					
1. 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,14	463,69	64,92		64,92	56,85			
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,09	1019	91,71		91,71	31,27			
3. 01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,584	371,85	589,01				589,01		
4. 01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,18	0,2592	83,2	21,57				21,57		
19	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		3	177	531				531		
20	Прайс 3.1	Краска цветная: белая	т		0,038	217580	8268				8268		
21	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,007	187222	1311				1311		
22	Счет	Фугенфюллер	т		0,025007 8,5*0,002942	34000	850				850		
23	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,01	31000	310				310		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ГЭСНр62-10-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,08	13269,85	1062	1028			34	3,56	0,01
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	44,46	3,56	288,93	1028,59	1028,59					
1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,088	371,85	32,72				32,72		
2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,0144	83,2	1,2				1,2		
25 Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0018	187222	337				337		
26 Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0027	31000	84				84		
27 ГЭСН15-04-040-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска по металлу за 1 раз : заполнений дверных проемов (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0536	5294,76	284	283	1			0,94	
	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	17,576	0,94	300,67	282,63	282,63					
28 Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0003	187222	56				56		
29 14.5.09.07-0001	Растворитель	т		0,0001	103275,66	10				10		
30 ГЭСНр62-18-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0562	12461,55	700	697	3	1		2,38	0,01
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	42,328	2,38	292,96	697,24	697,24					
31 Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,001	187222	187				187		
32 Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0013	31000	40				40		
33 ГЭСНр62-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами: деревянных поручней (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,035	35071,48	1228	1216			12	4,15	0,01
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	118,56	4,15	292,96	1215,78	1215,78					
1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0294	371,85	10,93				10,93		
2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,0109	83,2	0,91				0,91		
34 Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,002	31000	62				62		
35 Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0007	187222	131				131		
36 ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,1536 (30,72*0,5)/100	22184,27	3408	3406			2	11,79	
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	76,752	11,79	288,93	3406,48	3406,48					
1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,0154	83,2	1,28				1,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0018	187222	337				337		
38	ГЭСНр62-33-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,04	19335,12	773	773				2,64	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	65,936	2,64	292,96	773,41	773,41					
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,004	83,2	0,33				0,33		
39	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0009	187222	168				168		
40	ГЭСН08-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска металлических деталей мусоропровода (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	мусоропров од		1	1606,36	1606	1606				4,98	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	4,9816	4,98	322,46	1605,85	1605,85					
41	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0041	187222	768				768		
42	ГЭСНр62-18-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,054	11760,79	635	632	3	1		2,16	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	39,936	2,16	292,96	632,79	632,79					
43	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0009	187222	168				168		
44	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0007	31000	22				22		
45	ГЭСНр62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0125	20882,2	261	261				0,96	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	77,064	0,96	270,84	260,01	260,01					
46	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0003	187222	56				56		
Раздел 2. Ремонт полов													
47	ГЭСН11-01-011-09 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,02	7793,29	156	156				0,54	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	27,1856	0,54	285,92	154,4	154,4					
49	Счет	Пол самовыравнивающийся, 25кгсГеркулес GF-177	т		0,1	25000	2500				2500		
50	ГЭСНр59-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м ступеней		0,0405 0,0135*3	57032,47	2310	2310				7,99	0,19

ГРАНД-Смета 2021

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
51	Прайс	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Плитка 300*300*30мм	чел.-ч	197,392	7,99	288,93	2308,55	2308,55					
52	Прайс	Клей Бергауф для керамической плитки усиленный	шт т		13 0,5	60 21000	780 10500			780 10500			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Накладные расходы							85576	48851	251	121	36474	169,75	1,75
Сметная прибыль							28886						
Итого по смете:							22171						
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)													
Материалы для строительных работ							1254					2,11	0,01
Отделочные работы							35765						
Малярные работы (ремонтно-строительные)							24287					40,79	1,02
Конструкции из кирпича и блоков							66358					113,34	0,53
Полы							3823					4,98	
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							365					0,54	
Итого							4781					7,99	0,19
В том числе:							136633					169,75	1,75
Материалы													
Машины и механизмы							36474						
ФОТ							251						
Накладные расходы							48972						
Сметная прибыль							28886						
ВСЕГО по смете							22171						
							136633					169,75	1,75

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка - Многоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский
Объект - Ремонт подъезда №7.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

	Код
Д	0322005
О	
О	
О	
П	
и	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2022 г.

Смета на ремонт подъезда	
Основание - Ведомость объемов работ	
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	136,633 тыс. руб.
Средства на оплату труда	48,972 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	169,75 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСНр61-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,01	62650,35	627	627			
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	211,1928	2,11	296,65	625,93				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,01						
2	Счет	Ротбант	т		0,0085	23000	196				196
					8,5*0,001						

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ГЭСН15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,8	11222,24	8978	8978			
		Затраты труда рабочих (ср 3)									
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	39,2496	31,4	285,92	8977,89				
4	Счет	Грунтовка в/д концентрат	чел.-ч	0,99	0,79						
6	Счет	Шпатлевка финишная	кг		6	177	1062				
			т								1062
7	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0225	38610	869				
					1,5*0,015						869
8	ГЭСН15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,05	31000	1550				
		Затраты труда рабочих (ср 3)									
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,7896	8,45	285,92	2416,02				
9	Счет	Бетон-контакт	чел.-ч	0,93	0,23						
10	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		4	117	468				
12	Счет	Ротбант	кг		1	177	177				
			т								177
13	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,08	23000	1840				
					4*0,02						1840
14	ГЭСНр62-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска клеевыми составами: улучшенная (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,03	38610	1158				
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)			1,5*0,02						1158
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,528	37,39	280,89	10502,48				
1. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,15	0,26						
2. 01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	маш.час	0,05	0,09	1019	91,71				
15	Счет	Нитроэмаль НЦ-132К	м2	0,08	0,139	371,85	51,69		91,71	31,27	
			кг								51,69
16	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,9	250	225				
											225
18	ГЭСНр62-7-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,024	31000	744				
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)			1,44	10225,25	14724	13959	155	89	610
			чел.-ч	33,5504	48,31	288,93	13958,21				

ГРАНД-Смета 2021

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,23						
1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,14	463,69	64,92		64,92	56,85	
2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,09	1019	91,71		91,71	31,27	
3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,584	371,85	589,01				589,01
4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,2592	83,2	21,57				21,57
19 Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		3	177	531				531
20 Прайс 3.1	Краска цветная: белая	т		0,038	217580	8268				8268
21 Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,007	187222	1311				1311
22 Счет	Фугенфюллер	т		0,025007	34000	850				850
23 Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,01	31000	310				310
24 ГЭСНр62-10-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр. (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2		0,08	13269,85	1062	1028			34
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	44,46	3,56	288,93	1028,59				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,01						
1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,088	371,85	32,72				32,72
2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,0144	83,2	1,2				1,2
25 Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0018	187222	337				337
26 Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0027	31000	84				84
27 ГЭСН15-04-040-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска по металлу за 1 раз : заполнений дверных проемов (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0536	5294,76	284	283	1		
	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	17,576	0,94	300,67	282,63				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02							
28 Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0003	187222	56				56
29 14.5.09.07-0001	Растворитель	т		0,0001	103275,66	10				10
30 ГЭСНр62-18-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0562	12461,55	700	697	3	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	42,328	2,38	292,96	697,24				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,01						
31	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,001	187222	187				187
32	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0013	31000	40				40
33	ГЭСНр62-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами: деревянных поручней (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,035	35071,48	1228	1216			1216
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	118,56	4,15	292,96	1215,78				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,01						
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0294	371,85	10,93				10,93
	2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,0109	83,2	0,91				0,91
34	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,002	31000	62				62
35	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0007	187222	131				131
36	ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,1536 (30,72*0,5)/100	22184,27	3408	3406			3406
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	76,752	11,79	288,93	3406,48				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01							
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,0154	83,2	1,28				1,28
37	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0018	187222	337				337
38	ГЭСНр62-33-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,04	19335,12	773	773			773
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	65,936	2,64	292,96	773,41				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01							
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,004	83,2	0,33				0,33
39	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0009	187222	168				168
40	ГЭСН08-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска металлических деталей мусоропровода (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	мусоропровод		1	1606,36	1606	1606			1606
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	4,9816	4,98	322,46	1605,85				

ГРАНД-Смета 2021

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0041	187222	768			768
42	ГЭСНр62-18-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами: плитусов и галтелей (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,054	11760,79	635	632	3	1
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	39,936	2,16	292,96	632,79			
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,01					
43	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0009	187222	168			168
44	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0007	31000	22			22
45	ГЭСНр62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0125	20882,2	261	261		
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	77,064	0,96	270,84	260,01			
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01						
46	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0003	187222	56			56

Раздел 2. Ремонт полов

47	ГЭСН11-01-011-09 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,02	7793,29	156	156		
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	27,1856	0,54	285,92	154,4			
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09						
49	Счет	Пол самовыравнивающийся, 25кгсГеркулес GF-177	т		0,1	25000	2500			2500
50	ГЭСНр59-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м ступеней		0,0405 0,0135*3	57032,47	2310	2310		
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	197,392	7,99	288,93	2308,55			
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,74	0,19					
51	Прайс	Плитка 300*300*30мм	шт		13	60	780			780
52	Прайс	Клей Бергауф для керамической плитки усиленный	т		0,5	21000	10500			10500
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							85576	48851	251	121
Накладные расходы							28886			36474
Сметная прибыль							22171			
Итого по акту:										
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							1254			
Материалы для строительных работ							35765			

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Отделочные работы							24287				
Малярные работы (ремонтно-строительные)							66358				
Конструкции из кирпича и блоков							3823				
Полы							365				
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							4781				
Итого							136633				
В том числе:											
Материалы							36474				
Машины и механизмы							251				
ФОТ							48972				
Накладные расходы							28886				
Сметная прибыль							22171				
ВСЕГО по акту							136633				

Сдал: Соболев директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: Рудькова А.Ю. собственник кв. № 84