

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

" 05 " августа 2022 г.

Многоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт полов в подъезде №7.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 39,852 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 14,629 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 50,63 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
3	ГЭСНр59-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м ступеней		0,2565 0,0135*19	57032,47	14629	14629				50,63	1,22
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	197,392	50,63	288,93	14628,53	14628,53					
5	Прайс	Плитка 300*300*30мм	шт		72	60	4320				4320		
6	Прайс	Клей Бергауф для керамической плитки усиленный	т		0,25	21000	5250				5250		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							24199	14629			9570	50,63	1,22
Накладные расходы							7753						
Сметная прибыль							7900						
Итого по смете:													
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							30282					50,63	1,22
Материалы для строительных работ							9570						
Итого							39852					50,63	1,22
В том числе:													

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							9570						
	Материалы						14629						
	ФОТ						7753						
	Накладные расходы						7900						
	Сметная прибыль						39852					50,63	1,22
	ВСЕГО по смете												

Составил: _____ инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - Многоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский
 Объект - Ремонт полов в подъезде №7.

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код
	0322005
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2022 г.

Смета на ремонт полов
 Основание - Ведомость объемов работ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 39,852 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 14,629 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 50,63 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
3	ГЭСНр59-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м ступеней		0,2565 0,0135*19	57032,47	14629	14629			
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	197,392	50,63	288,93	14628,53				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,74	1,22						
5	Прайс	Плитка 300*300*30мм	шт		72	60	4320				4320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс	Клей Бергауф для керамической плитки усиленный	т		0,25	21000	5250				5250
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							24199	14629			9570
Накладные расходы							7753				
Сметная прибыль							7900				
Итого по акту:											
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							30282				
Материалы для строительных работ							9570				
Итого							39852				
В том числе:											
Материалы							9570				
ФОТ							14629				
Накладные расходы							7753				
Сметная прибыль							7900				
ВСЕГО по акту							39852				



Сдал: _____ директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: _____ собственник кв. № 88