

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А. Соболев

"10" августа 2022 г.



Многоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Устройство балконного козырька кв. №108.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 31,253 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,874 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 12,74 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					Мат
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли													
1	ГЭСН12-01-007-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,1536	25351,75	3894	3874	20			12,74	0,1
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	82,9608	12,74	304,02	3873,21	3873,21					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	0,02	1000	20		20				
2	счет	Пиломатериал доска 40*120*4000мм	шт		8	185	1480				1480		
3	счет	Анкер болт	шт		12	27	324				324		
4	счет	диск отрезной	шт		4	35	140				140		
5	счет	Саморез кровельный 4,8*80	шт		80	2,58	206				206		
6	счет	Профлист с-21 оцинк.	м2		25,41	800	20328				20328		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							26372	3874	20		22478	12,74	0,1
Накладные расходы							2944						
Сметная прибыль							1937						
Итого по смете:													

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Кровли							8775					12,74	0,1
Материалы							22478						
Итого							31253					12,74	0,1
В том числе:													
Материалы							22478						
Машины и механизмы							20						
ФОТ							3874						
Накладные расходы							2944						
Сметная прибыль							1937						
ВСЕГО по смете							31253					12,74	0,1

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка - Многоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский
Объект - Устройство балконного козырька кв. №108.

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	по ОКПО
	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2022 г.

Смета на ремонт балконного козырька
Основание - Ведомость объемов работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда _____ 31,253 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3,874 тыс. руб.

_____ 12,74 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кровли											
1	ГЭСН12-01-007-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,1536	25351,75	3894	3874	20		
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	82,9608	12,74	304,02	3873,21				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,63	0,1						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	0,02	1000	20		20		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	счет	Пиломатериал доска 40*120*4000мм	шт		8	185	1480				1480
3	счет	Анкер болт	шт		12	27	324				324
4	счет	диск отрезной	шт		4	35	140				140
5	счет	Саморез кровельный 4,8*80	шт		80	2,58	206				206
6	счет	Профлист с-21 оцинк.	м2		25,41	800	20328				20328
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							26372	3874	20		22478
Накладные расходы							2944				
Сметная прибыль							1937				
Итого по акту:											
Кровли							8775				
Материалы							22478				
Итого							31253				
В том числе:											
Материалы							22478				
Машины и механизмы							20				
ФОТ							3874				
Накладные расходы							2944				
Сметная прибыль							1937				
ВСЕГО по акту							31253				



директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял:

Козаков Козмодемьян М.А.
собственник кв. №