

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО
 Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А. Соболев
 "26" октября 2022г.



Многоквартирный дом № 7 м-н Ленинградский
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

Ремонт подъезда №1.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 104,620 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 42,462 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 147,71 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.			
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.				З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.														
1	ГЭСНр61-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,01	62650,35	627	627					2,11	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	211,1928	2,11	296,65	625,93	625,93						
2	Счет	Ротбант	т		0,007 7*0,001	23000	161				161			
3	ГЭСН15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,6	11222,24	6733	6733					23,55	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	39,2496									
4	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		23,55	285,92	6733,42	6733,42					
5	Счет	Ротбант	т		1	177	177						
6	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,00595 8,5*0,0007	23000	137				177		
7	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0525 1,5*0,035	38610	2027				137		
8	ГЭСН15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,01 0,23	31000 9661,12	310 2222	2222			2027	310	7,77 0,21
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	33,7896									
9	Счет	Бетон-контакт	кг		7,77	285,92	2221,6	2221,6					
10	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		0,5	100	50						
11	Счет	Ротбант	т		1	177	177				50		
12	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,017 8,5*0,002	23000	391				177		
13	ГЭСНр62-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска клеевыми составами: улучшенная (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,03 1,5*0,02 1,737	38610 6127,7	1158 10644	10504	89	30	51	37,39	0,26
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	21,528									
1. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	37,39	280,89	10502,48	10502,48					
2. 01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	0,09	1019	91,71		91,71	31,27			
14	Счет	Нитроэмаль НЦ-132К	кг		0,139	371,85	51,69				51,69		
15	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,9	250	225						
17	ГЭСНр62-7-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0093 1,44	31000 10225,25	288 14724	13959	155	89	225 288	610	48,31 0,23
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	33,5504									
1. 91.06.06-048		Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	48,31	288,93	13958,21	13958,21					
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,14	463,69	64,92		64,92	56,85			
3. 01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,09	1019	91,71		91,71	31,27			
4. 01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,18	1,584	371,85	589,01				589,01		
18	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		0,2592	83,2	21,57				21,57		
19	Прайс 3.1	Краска цветная: белая	т		3	177	531				531		
					0,04	217580	8703				8703		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,009	187222	1685			1685			
	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,004	31000	124			124			
22	ГЭСНр62-10-4 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,08	13269,85	1062	1028		34	3,56	0,01	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	44,46	3,56	288,93	1028,59	1028,59					
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,088	371,85	32,72			32,72			
	2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,0144	83,2	1,2			1,2			
23	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0018	187222	337			337			
24	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0027	31000	84			84			
25	ГЭСН15-04-040-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Окраска по металлу за 1 раз : заполнений дверных проемов <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,0536	5294,76	284	283	1			0,94	
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	17,576	0,94	300,67	282,63	282,63					
26	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0003	187222	56			56			
28	ГЭСНр62-18-3 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,0562	12461,55	700	697	3	1		2,38	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	42,328	2,38	292,96	697,24	697,24					
29	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,001	187222	187			187			
30	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0013	31000	40			40			
31	ГЭСНр62-18-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами: деревянных поручней <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,035	35071,48	1228	1216		12	4,15	0,01	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	118,56	4,15	292,96	1215,78	1215,78					
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0294	371,85	10,93			10,93			
	2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,0109	83,2	0,91			0,91			
32	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,002	31000	62			62			
33	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0007	187222	131			131			
34	ГЭСНр62-35-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,1536 <i>(30,72*0,5)/100</i>	22184,27	3408	3406		2	11,79		
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	76,752	11,79	288,93	3406,48	3406,48					
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,0154	83,2	1,28			1,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0018	187222	337				337		
36	ГЭСНр62-33-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,04	19335,12	773	773				2,64	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	65,936	2,64	292,96	773,41	773,41					
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,004	83,2	0,33				0,33		
37	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0009	187222	168				168		
38	ГЭСНр62-18-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,054	11760,79	635	632	3	1		2,16	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	39,936	2,16	292,96	632,79	632,79					
39	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0009	187222	168				168		
40	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0007	31000	22				22		
41	ГЭСНр62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,0125	20882,2	261	261				0,96	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	77,064	0,96	270,84	260,01	260,01					
42	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0003	187222	56				56		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							61093	42341	251	121	18501	147,71	1,34
Накладные расходы							24696						
Сметная прибыль							18831						
Итого по смете:													
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							1254					2,11	0,01
Материалы для строительных работ							17792						
Отделочные работы							19216					32,26	0,8
Малярные работы (ремонтно-строительные)							66358					113,34	0,53
Итого							104620					147,71	1,34
В том числе:													
Материалы							18501						
Машины и механизмы							251						
ФОТ							42462						
Накладные расходы							24696						
Сметная прибыль							18831						
ВСЕГО по смете							104620					147,71	1,34

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Искра"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - Многоквартирный дом № 7 м-н Ленинградский
 Объект - Ремонт подъезда №1.

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	по ОКПО
	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2022 г.

Смета на ремонт подъезда
 Основание - Ведомость объемов работ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 104,620 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 42,462 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 147,71 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.												
1	ГЭСНр61-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,01	62650,35	627	627				
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	211,1928	2,11	296,65	625,93					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,01							
2	Счет	Ротбант	т		0,007	23000	161					161
					<i>7*0.001</i>							

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	ГЭСН15-02-019-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,6	11222,24	6733	6733			
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	39,2496	23,55	285,92	6733,42				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,99	0,59						
4	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		1	177	177				177
5	Счет	Ротбант	т		0,00595	23000	137				137
					8,5*0,0007						
6	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,0525	38610	2027				2027
					1,5*0,035						
7	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,01	31000	310				310
8	ГЭСН15-02-019-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,23	9661,12	2222	2222			
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	33,7896	7,77	285,92	2221,6				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,93	0,21						
9	Счет	Бетон-контакт	кг		0,5	100	50				50
10	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		1	177	177				177
11	Счет	Ротбант	т		0,017	23000	391				391
					8,5*0,002						
12	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,03	38610	1158				1158
					1,5*0,02						
13	ГЭСНр62-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска клеевыми составами: улучшенная <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		1,737	6127,7	10644	10504	89	30	51
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	21,528	37,39	280,89	10502,48				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,26						
1. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,09	1019	91,71		91,71	31,27	
2. 01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	0,139	371,85	51,69				51,69
14	Счет	Нитроэмаль НЦ-132К	кг		0,9	250	225				225
15	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0093	31000	288				288

АНД-Смета 2021


2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГЭСНр62-7-4 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		1,44	10225,25	14724	13959	155	89	610
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	33,5504	48,31	288,93	13958,21				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,23						
1. 91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,14	463,69	64,92		64,92	56,85	
2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,09	1019	91,71		91,71	31,27	
3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,584	371,85	589,01				589,01
4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,2592	83,2	21,57				21,57
18	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		3	177	531			531
19	Прайс 3.1	Краска цветная: белая	т		0,04	217580	8703			8703
20	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,009	187222	1685			1685
21	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,004	31000	124			124
22	ГЭСНр62-10-4 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,08	13269,85	1062	1028		34
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	44,46	3,56	288,93	1028,59				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,01						
1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,088	371,85	32,72				32,72
2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,0144	83,2	1,2				1,2
23	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0018	187222	337			337
24	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0027	31000	84			84
25	ГЭСН15-04-040-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Окраска по металлу за 1 раз : заполнений дверных проемов (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0536	5294,76	284	283	1	
	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	17,576	0,94	300,67	282,63				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02							
26	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0003	187222	56			56


ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ГЭСНр62-18-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,0562	12461,55	700	697	3	1
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	42,328		2,38	292,96	697,24		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16		0,01				187
29	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т			0,001	187222	187		
30	Счет	Шпатлевка клеевая	т			0,0013	31000	40		40
31	ГЭСНр62-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами: деревянных поручней <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,035	35071,48	1228	1216		
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	118,56		4,15	292,96	1215,78		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16		0,01				10,93
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0294	371,85	10,93		
	2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31		0,0109	83,2	0,91		0,91
32	Счет	Шпатлевка клеевая	т			0,002	31000	62		62
33	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т			0,0007	187222	131		131
34	ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,1536	22184,27	3408	3406		2
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	76,752		11,79	288,93	3406,48		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01		0,0154	83,2	1,28		1,28
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1		0,0154	83,2	1,28		
35	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т			0,0018	187222	337		337
36	ГЭСНр62-33-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,04	19335,12	773	773		
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	65,936		2,64	292,96	773,41		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01		0,004	83,2	0,33		0,33
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1		0,004	83,2	0,33		
37	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т			0,0009	187222	168		168
38	ГЭСНр62-18-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами: плитусов и галтелей <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,054	11760,79	635	632	3	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	39,936	2,16	292,96	632,79				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,01						
39	Прайс 3.1 Краска цветная: светло-голубая	т		0,0009	187222	168				168
40	Счет Шпатлевка клеевая	т		0,0007	31000	22				22
41	ГЭСНр62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i> Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,0125	20882,2	261	261			
	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	77,064	0,96	270,84	260,01				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01							
42	Прайс 3.1 Краска цветная: светло-голубая	т		0,0003	187222	56				56
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах						61093	42341	251	121	18501
Накладные расходы						24696				
Сметная прибыль						18831				
Итого по акту:										
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						1254				
Материалы для строительных работ						17792				
Отделочные работы						19216				
Малярные работы (ремонтно-строительные)						66358				
Итого						104620				
В том числе:										
Материалы						18501				
Машины и механизмы						251				
ФОТ						42462				
Накладные расходы						24696				
Сметная прибыль						18831				
ВСЕГО по акту						104620				

Сдал:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Принял:  директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял:  собственник кв. № к.в.3.