

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А. Соболев

2022 г.

Многоквартирный дом № 7 м-н Ленинградский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Установка входной двери 11подъезд.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 61,693 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,714 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 11,54 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Мат	
								Осн.З/п	Эк.Маш.				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтажные работы													
2	ГЭСН46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,0315 3,15/100	26723,74	842	729	113	99		2,87	0,24
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	91,15	2,87	253,81	728,43	728,43					
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74	0,24	463,69	111,29		111,29	97,46			
3	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		3,15	920,45	2899	2354	545	186		7,56	0,54
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,4	7,56	311,34	2353,73	2353,73					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	0,54	1019	550,26		550,26	187,62			

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Счет	Дверь металлическая утепленная	шт			1	49500	49500			49500			
5	Счет	Дюбели монтажные, размер 10x182 мм	шт			8	18	144			144			
6	Счет	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	шт			1	500	500			500			
7	ГЭСН09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			1	345,59	346	346			1,11		
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,11		1,11	311,34	345,59	345,59					
8	Счет	Доводчик	шт			1	2923	2923			2923			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								57154	3429	658	285	53067	11,54	0,78
Накладные расходы								2216						
Сметная прибыль								2323						
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов								1860					2,87	0,24
Строительные металлические конструкции								6766					8,67	0,54
Материалы								53067					11,54	0,78
Итого								61693						
В том числе:														
Материалы								53067						
Машины и механизмы								658						
ФОТ								3714						
Накладные расходы								2216						
Сметная прибыль								2323						
ВСЕГО по смете								61693					11,54	0,78

Составил: _____ инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Проверил:  _____ Миронова Н.А.

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - Многоквартирный дом № 7 м-н Ленинградский
 Объект - Установка входной двери 11подъезд.

Форма по ОКУД	Код	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2022 г.

Смета на установка входной двери
 Основание - Ведомость объемов работ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 61,693 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 3,714 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 11,54 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
2	ГЭСН46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,0315 3,15/100	26723,74	842	729	113	99	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	91,15	2,87	253,81	728,43				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	0,24						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74	0,24	463,69	111,29		111,29	97,46	

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ГЭСН09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		3,15	920,45	2899	2354	545	186	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,4	7,56	311,34	2353,73				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,54						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	0,54	1019	550,26		550,26	187,62	
4	Счет	Дверь металлическая утепленная	шт		1	49500	49500				49500
5	Счет	Дюбели монтажные, размер 10x182 мм	шт		8	18	144				144
6	Счет	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	шт		1	500	500				500
7	ГЭСН09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт		1	345,59	346	346			
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,11	1,11	311,34	345,59				
8	Счет	Доводчик	шт		1	2923	2923				2923
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							57154	3429	658	285	53067
Накладные расходы							2216				
Сметная прибыль							2323				
Итого по акту:											
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов							1860				
Строительные металлические конструкции							6766				
Материалы							53067				
Итого							61693				
В том числе:											
Материалы							53067				
Машины и механизмы							658				
ФОТ							3714				
Накладные расходы							2216				
Сметная прибыль							2323				
ВСЕГО по акту							61693				



директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: *[Handwritten Signature]* собственник кв. № *118 102*