

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

"20" апреля 2022 г.



Многоквартирный дом № 8 м-н Ленинградский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

Монтаж окон ПВХ в подъезде № 2.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 70,053 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 8,485 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 29,02 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Проймы													
1	ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,05576 0,01394*4	42684,81	2380	2380				8,79	0,43
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	157,6016	8,79	270,84	2380,68	2380,68					
2	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза		0,08	74,73	6		6				
3	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,08	480,09	38		38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ГЭСН10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,05576 0,01394*4	68570,92	3824	3638	186	64		12,42	0,28
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	222,6536	12,42	292,96	3638,56	3638,56					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28	0,18	1019	183,42		183,42	62,54			
5	Счет Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2		5,412 1,353*4	7206,2	39000				39000		
6	Счет	Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт		3,2 (8*4)/10	180	576				576		
7	Счет	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт		5	686	3430				3430		
8	ГЭСН15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,02184 0,00546*4	53017,19	1158	1158				3,81	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	174,3872	3,81	304,02	1158,32	1158,32					
9	Счет	Сэндвич-панели для откосов наружные: слоистые из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2		3,6 0,9*4	315	1134				1134		
10	Счет	Наличник прямой белый	м.п		24 6*4	220	5280				5280		
11	Счет	Стартовый профиль	м.п		21,6 5,4*4	90	1944				1944		
12	ГЭСН15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	м2		2,48 0,62*4	501,98	1245	1245				4	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	1,612	4	311,4	1245,6	1245,6					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							60015	8421	230	64	51364	29,02	0,71
Накладные расходы							5967						
Сметная прибыль							4071						
Итого по смете:													

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						6441					8,79	0,43
Перевозка грузов автотранспортом						6						
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках						38						
Деревянные конструкции						50770					12,42	0,28
Материалы						7800						
Отделочные работы						4998					7,81	
Итого						70053					29,02	0,71
В том числе:												
Материалы						51364						
Машины и механизмы						230						
ФОТ						8485						
Накладные расходы						5967						
Сметная прибыль						4071						
ВСЕГО по смете						70053					29,02	0,71

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка - Многоквартирный дом № 8 м-н Ленинградский
Объект - Монтаж окон ПВХ в подъезде № 2.

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код
	0322005
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2022 г.

Смета на монтаж окон ПВХ в подъезде
Основание - Ведомость объемов работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 70,053 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 8,485 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 29,02 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Проёмы											
1	ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,05576 0,01394*4	42684,81	2380	2380			
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	157,6016	8,79	270,84	2380,68				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	0,43						

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ФССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза		0,08	74,73	6		6		
3	ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,08	480,09	38		38		
4	ГЭСН10-01-034-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,05576 <i>0,01394*4</i>	68570,92	3824	3638	186	64	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	222,6536	12,42	292,96	3638,56				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,04	0,28						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28	0,18	1019	183,42		183,42	62,54	
5	Счет <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2		5,412 <i>1,353*4</i>	7206,2	39000				39000
6	Счет	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт		3,2 <i>(8*4)/10</i>	180	576				576
7	Счет	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт		5	686	3430				3430
8	ГЭСН15-01-050-04 <i>Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр.</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,02184 <i>0,00546*4</i>	53017,19	1158	1158			
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	174,3872	3,81	304,02	1158,32				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14							
9	Счет	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2		3,6 <i>0,9*4</i>	315	1134				1134
10	Счет	Наличник прямой белый	м.п		24 <i>6*4</i>	220	5280				5280
11	Счет	Стартовый профиль	м.п		21,6 <i>5,4*4</i>	90	1944				1944

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГЭСН15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	м2		2,48 0,62*4	501,98	1245	1245			
	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	1,612	4	311,4	1245,6				
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах						60015	8421	230	64	51364
Накладные расходы						5967				
Сметная прибыль						4071				
Итого по акту:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						6441				
Перевозка грузов автотранспортом						6				
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках						38				
Деревянные конструкции						50770				
Материалы						7800				
Отделочные работы						4998				
Итого						70053				
В том числе:										
Материалы						51364				
Машины и механизмы						230				
ФОТ						8485				
Накладные расходы						5967				
Сметная прибыль						4071				
ВСЕГО по акту						70053				



директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: Завесов И. собственник кв. №

Кв. 16 ж.д. Завесов