

Наименование стройки: Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Ленинградский №9

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Смета

Ремонт межпанельных швов по адресам: мкр. Ленинградский дом №9 кв. №36

Основание: ГЭСН-2001г

Составлена в ценах: 2022г.

Сметная стоимость: 34 517,62 руб.

Оплата труда: 1 929,80 руб.

Трудозатраты: 13,73 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,42	28 614,39	2 364,39	12 018,04	993,04
2	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,42	45 443,38	1 643,38	19 086,22	690,22
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>31 104,26</b>	<b>1 683,26</b>
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				1 666,43
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				1 211,95
Итого: 29 421,00 + 4 561,65							33 982,65	4 561,65
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>33 982,65</b>	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
3	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	10	24,65	24,65	246,53	246,53
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>246,53</b>	<b>246,53</b>
Накладные расходы 90%*0,85*0,9				69 %				170,11
Рентабельность 70%*0,8*0,85				48 %				118,34
Итого:							534,98	534,98
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>534,98</b>	

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ****ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

95,17 % от ФОТ

68,93 % от ФОТ

**31 350,80****34 517,62****1 929,80**

1 836,54

1 330,29

## Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	5,25	2 500,00	13 125,00

На сумму:

13 125,00

## Использование материалов


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	6,72	600,00	4 032,00
2		Герметик для наружных швов	кг	33,60	365,00	12 264,00

На сумму:

16 296,00

Итого по ресурсам

29 421,00

Подрядчик: \_\_\_\_\_  ИП О.Н. СказальскаяЗаказчик: \_\_\_\_\_ ООО "Управляющая компания Искра"  М.А.Соболев

Инвестор	_____	Форма по ОКПО	_____	Код	_____
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	_____	0322005	_____
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская	по ОКПО	_____	_____	_____
Стройка	Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Ленинградский №9	по ОКПО	_____	_____	_____
Объект	Ремонт межпанельных швов по адресам: мкр. Ленинградский дом№9 кв.№36	по ОКПО	_____	_____	_____
		Вид деятельности по ОКДП	_____	_____	_____
		Договор подряда (контракт)	номер	_____	_____
			дата	_____	_____
		Вид операции	_____	_____	_____

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	27.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 34 518 руб.

Сборный железобетон						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,42	12 018,04
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,42	19 086,22
<b>Итого прямых затрат</b>						<b>31 104,26</b>
В том числе оплата труда						1 683,26
Накладные расходы 130%*0,85*0,9						1 666,43
Рентабельность 85%*0,8*0,85						1 211,95
Итого: 29 421,00 + 4 561,65						33 982,65
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>						<b>33 982,65</b>
Защита от коррозии						

