

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А. Соболев

" 12 " августа 2022г



Многоквартирный дом № 6 м-н Мирный
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Ремонт подъезда №6.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 106,724 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 44,771 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 154,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.			
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.				З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.														
5	ГЭСН15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,85	11222,24	9539	9539					33,36	0,84
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	39,2496	33,36	285,92	9538,29	9538,29						
8	Счет	Фугенфюллер	т		0,0112 0,8*0,014	22400	251					251		
9	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,0375 1,5*0,025	28000	1050					1050		
10	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,017	31000	527					527		
18	ГЭСНр62-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска клеевыми составами: улучшенная (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		1,1	6127,7	6740	6652	56	19	32	23,68	0,17	
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	21,528	23,68	280,89	6651,48	6651,48						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,06	1019	61,14		61,14	20,85			
	2. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	0,088	371,85	32,72				32,72		
20	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,007	31000	217				217		
21	ГЭСНр62-7-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		1,65	9754,86	16096	15995	101	34		55,36	0,26
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	33,5504	55,36	288,93	15995,16	15995,16					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,1	1019	101,9		101,9	34,74			
25	Счет	Бетон-контакт	кг		2	121,6	243						
26	Счет	Фугенфюллер	т		0,0128 0,8*0,016	34000	435					243	
27	Прайс 3.1	Краска цветная: белая	т		0,03	217000	6510					6510	
28	Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0012	170000	204					204	
30	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,015 1,5*0,01	28000	420					420	
31	ГЭСН15-04-024-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,03	12380,24	371	370	1			1,26	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	42,12	1,26	292,96	369,13	369,13					
32	Прайс 3.1	Краска цветная: белая	т		0,0007	217000	152					152	
33	ГЭСНр62-10-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,17	13269,85	2256	2184				72	7,56
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	44,46	7,56	288,93	2184,31	2184,31					
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,187	371,85	69,54				69,54		
	2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,0306	83,2	2,55				2,55		
34	Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,004	170000	680					680	
35	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0027	31000	84					84	
36	ГЭСН15-04-040-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска по металлу за 1 раз (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0536	5294,76	284	283	1				0,94
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	17,576	0,94	300,67	282,63	282,63					
37	Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0003	170000	51					51	
38	14.5.09.07-0001	Растворитель	т		0,0001	103275,66	10					10	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ГЭСНр62-18-3 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,0562	12461,55	700	697	3	1		2,38	0,01
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	42,328	2,38	292,96	697,24	697,24					
40 Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,001	170000	170				170		
41 Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0013	31000	40				40		
42 ГЭСНр62-18-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами: деревянных поручней <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,035	35071,48	1228	1216			12	4,15	0,01
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	118,56	4,15	292,96	1215,78	1215,78					
1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0294	371,85	10,93				10,93		
2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,0109	83,2	0,91				0,91		
43 Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,002	31000	62				62		
44 Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0007	170000	119				119		
45 ГЭСНр62-35-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,1536 <i>(30,72*0,5)/100</i>	22184,27	3408	3406			2	11,79	
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	76,752	11,79	288,93	3406,48	3406,48					
1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,0154	83,2	1,28				1,28		
46 Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0018	170000	306				306		
47 ГЭСНр62-33-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,03	19335,12	580	579			1	1,98	
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	65,936	1,98	292,96	580,06	580,06					
1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,003	83,2	0,25				0,25		
48 Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0007	170000	119				119		
49 ГЭСН08-06-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Окраска металлических деталей мусоропровода <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	мусоропровод		1	1606,36	1606	1606				4,98	
	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	4,9816	4,98	322,46	1605,85	1605,85					
50 Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0041	170000	697				697		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ГЭСНр62-18-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,027	11760,79	318	316	2	1		1,08	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	39,936	1,08	292,96	316,4	316,4					
52	Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0009	170000	153				153		
53	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0007	31000	22				22		
54	ГЭСНр62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,0125	20882,2	261	261				0,96	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	77,064	0,96	270,84	260,01	260,01					
55	Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0003	170000	51				51		
Раздел 2. Ремонт полов													
60	ГЭСН11-01-027-03 <i>Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр</i>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,037	32581,23	1206	1195	11	4		4,08	0,11
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	110,24	4,08	292,96	1195,28	1195,28					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,28	0,01	1019	10,19		10,19	3,47			
61	Прайс	Клей суперполимер для керамической плитки	т		0,075	17000	1275				1275		
62	Прайс	Плитка 300*300*30мм	шт		9	60	540				540		
63	ГЭСН15-04-024-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Простая окраска масляными составами: полов <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,062	6711,04	416	412	3	1	1	1,41	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	22,672	1,41	292,96	413,07	413,07					
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,34	0,0211	83,2	1,76				1,76		
64	Счет	Эмаль желто-коричневая ПФ266 FORMULA Q8	т		0,0025	150600	377				377		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							59774	44711	178	60	14885	154,97	1,43
Накладные расходы							26721						
Сметная прибыль							20229						
Итого по смете:													
Отделочные работы							22063					36,97	0,84
Материалы для строительных работ							14765						
Малярные работы (ремонтно-строительные)							63261					108,94	0,48
Конструкции из кирпича и блоков							3823					4,98	
Полы							2812					4,08	0,11

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							106724					154,97	1,43
В том числе:													
Материалы							14885						
Машины и механизмы							178						
ФОТ							44771						
Накладные расходы							26721						
Сметная прибыль							20229						
ВСЕГО по смете							106724					154,97	1,43

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - Многоквартирный дом № 6 м-н Мирный
 Объект - Ремонт подъезда №6.

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2022 г.

Смета на ремонт подъезда
 Основание - Ведомость объемов работ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 106,724 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 44,771 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 154,97 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.												
5	ГЭСН15-02-019-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,85	11222,24	9539	9539				
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	39,2496	33,36	285,92	9538,29					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,99	0,84							

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Счет	Фугенфюллер	т		0,0112	22400	251				
					0,8*0,014						1050
9	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,0375	28000	1050				
					1,5*0,025						527
10	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,017	31000	527				
18	ГЭСНр62-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска клеевыми составами: улучшенная (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		1,1	6127,7	6740	6652	56	19	32
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	21,528	23,68	280,89	6651,48				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,17						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,06	1019	61,14		61,14	20,85	
	2. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	0,088	371,85	32,72				32,72
20	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,007	31000	217				217
21	ГЭСНр62-7-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		1,65	9754,86	16096	15995	101	34	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	33,5504	55,36	288,93	15995,16				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,26						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,1	1019	101,9		101,9	34,74	
25	Счет	Бетон-контакт	кг		2	121,6	243				243
26	Счет	Фугенфюллер	т		0,0128	34000	435				435
					0,8*0,016						6510
27	Прайс 3.1	Краска цветная: белая	т		0,03	217000	6510				
28	Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0012	170000	204				204
30	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,015	28000	420				420
					1,5*0,01						
31	ГЭСН15-04-024-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,03	12380,24	371	370		1	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	42,12	1,26	292,96	369,13				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,0007	217000	152				152
32	Прайс 3.1	Краска цветная: белая	т								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГЭСНр62-10-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,17	13269,85	2256	2184			72
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	44,46	7,56	288,93	2184,31				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,03						
1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,187	371,85	69,54				69,54
2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,0306	83,2	2,55				2,55
34 Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,004	170000	680				680
35 Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0027	31000	84				84
36 ГЭСН15-04-040-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска по металлу за 1 раз (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0536	5294,76	284	283	1		
	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	17,576	0,94	300,67	282,63				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02							
37 Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0003	170000	51				51
38 14.5.09.07-0001	Растворитель	т		0,0001	103275,66	10				10
39 ГЭСНр62-18-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0562	12461,55	700	697	3	1	
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	42,328	2,38	292,96	697,24				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,01						
40 Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,001	170000	170				170
41 Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0013	31000	40				40
42 ГЭСНр62-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами: деревянных поручней (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,035	35071,48	1228	1216			12
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	118,56	4,15	292,96	1215,78				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,01						
1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0294	371,85	10,93				10,93
2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,0109	83,2	0,91				0,91
43 Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,002	31000	62				62

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0007	170000	119			
45	ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,1536 (30,72*0,5)/100	22184,27	3408	3406		2
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	76,752		11,79	288,93	3406,48		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01						1,28
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,0154	83,2	1,28			1,28
46	Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0018	170000	306			306
47	ГЭСНр62-33-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,03	19335,12	580	579		1
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	65,936	1,98	292,96	580,06			
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01						0,25
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,003	83,2	0,25			0,25
48	Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0007	170000	119			119
49	ГЭСН08-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска металлических деталей мусоропровода (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	мусоропровод		1	1606,36	1606	1606		
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	4,9816	4,98	322,46	1605,85			
50	Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0041	170000	697			697
51	ГЭСНр62-18-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами: плитусов и галтелей (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,027	11760,79	318	316	2	1
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	39,936	1,08	292,96	316,4			
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16						153
52	Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0009	170000	153			153
53	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0007	31000	22			22
54	ГЭСНр62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0125	20882,2	261	261		
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	77,064	0,96	270,84	260,01			
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01						

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Прайс 3.1	Краска цветная: голубая	т		0,0003	170000	51				51	
Раздел 2. Ремонт полов											
60	ГЭСН11-01-027-03 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,037	32581,23	1206	1195	11	4	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	110,24	4,08	292,96	1195,28				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,94	0,11						
1. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,28	0,01	1019	10,19		10,19	3,47	
61	Прайс	Клей суперполимер для керамической плитки	т		0,075	17000	1275			1275	
62	Прайс	Плитка 300*300*30мм	шт		9	60	540			540	
63	ГЭСН15-04-024-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Простая окраска масляными составами: полов (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,062	6711,04	416	412	3	1	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	22,672	1,41	292,96	413,07				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05							
1. 01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,34	0,0211	83,2	1,76			1,76	
64	Счет	Эмаль желто-коричневая ПФ266 FORMULA Q8	т		0,0025	150600	377			377	
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							59774	44711	178	60	14885
Накладные расходы							26721				
Сметная прибыль							20229				
Итого по акту:							22063				
Отделочные работы							14765				
Материалы для строительных работ							63261				
Малярные работы (ремонтно-строительные)							3823				
Конструкции из кирпича и блоков							2812				
Полы							106724				
Итого											
В том числе:							14885				
Материалы							178				
Машины и механизмы							44771				
ФОТ							26721				
Накладные расходы							20229				
Сметная прибыль							106724				
ВСЕГО по акту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



Сдел: _____ директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: И. Николаев собственник кв. № 40

И. Николаев