

Наименование стройки: МКД №1 мкр. Молодежный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания ИСКРА"

Соболев И.А.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирном доме
№ 1 мкр. Молодежный (установка светодиодных светильников по коридору 1 этаж)

Основание: ГЭСНм-2017 МДС81-35.2004г. МДС 81-33. 2001, МДС 81-25. 2004

Сметная стоимость: 8 756,69 руб.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2022 г.

Оплата труда: 1 225,48 руб.

Трудозатраты: 3,53 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	ГЭСНм 08-03-593-6	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0,05				143 554,00
								7 177,70
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	333,62		70,64	3,532	23 567,00
	Итого:					70,64	3,532	23 567,00
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
331451		Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00		1,25	0,0625	62,50
	Итого:							62,50
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		дюбель пластиковый	100 шт.	80,00		2	0,1	160,00
		шуруп саморез 3,5x35 мм	100 шт.	100,00		2	0,1	200,00
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64 А с акустическим датчиком	шт.	1 061,37		100	5	106 137,00
		Кабель ВВГ 3Х1,5мм2	п.м.	131,59	83,33333333	4,166666667	10 965,83	548,29
		труба гофрированная 16 мм2	п.м.	12,14	83,33333333	4,166666667	1 011,67	50,58
		хомут стяжка 150мм	шт.	0,87	1666,666667	83,33333333	1 450,00	72,50
	Итого:							119 924,50
	Накладные расходы 95% х0,7 от ФОТ						66,50%	814,95
	Сметная прибыль 65% х0,9 от ФОТ						58,50%	716,91

			Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат			7 177,70	1 178,35
Вредные и (или) опасные условия труда		4 %		47,13
Итого по оплате труда				1 225,48
Накладные расходы 95% x0,7		66,5 %		814,95
Сметная прибыль 65% x0,9		58,5 %		716,91
Итого: +			8 756,69	2 757,34
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			8 756,69	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	3,53	333,62	1 178,35
		Вредные и (или) опасные условия труда		4 %		47,13
		Всего				1 225,48

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,06	50,00	3,13
		На сумму:				3,13

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		дюбель пластиковый	100 шт.	0,10	80,00	8,00
2		шуруп саморез 3,5x35 мм	100 шт.	0,10	100,00	10,00
3		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64 А с акустическим датчиком	шт.	5,00	1 061,37	5 306,85
4		Кабель ВВГ 3Х1,5мм2	п.м.	4,17	131,59	548,29
5		труба гофрированная 16 мм2	п.м.	4,17	12,14	50,58
6		хомут стяжка 150мм	шт.	83,33	0,87	72,50
		На сумму:				5 996,22

Итого по ресурсам

5 999,35

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор
 Заказчик
 Подрядчик
 Стройка
 Объект

ООО "Управляющая компания Искра"

МКД №1 мкр. Молодежный

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирном доме
 № 1 мкр. Молодежный (установка светодиодных светильников по коридору 1 этаж)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа

Дата
составления

31.05.2022

Отчётный период

с

по

01.05.2022

31.05.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 8 757 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	ГЭСНм 08-03-593-6	100 шт.	0,05			143 554,00	7 177,70
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	333,62	70,64	3,532	23 567,00	1 178,35
		Итого:				70,64	3,532	23 567,00	1 178,35
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	1,25	0,0625	62,50	3,13
		Итого:						62,50	3,13
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		дюбель пластиковый		100 шт.	80,00	2	0,1	160,00	8,00
		шуруп саморез 3,5х35 мм		100 шт.	100,00	2	0,1	200,00	10,00
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64 А с акустическим датчиком		шт.	1 061,37	100	5	106 137,00	5 306,85
		Кабель ВВГ 3Х1,5мм2		п.м.	131,59	83,33333333	4,166666667	10 965,83	548,29
		труба гофрированная 16 мм2		п.м.	12,14	83,33333333	4,166666667	1 011,67	50,58

хомутовая стяжка 150мм	0,87	50,00	66,666667	шт.	83,33333333	0,87	50,00	66,666667	83,33333333	1 450,00	72,50
Итого:										119 924,50	5 996,22
Накладные расходы 95% х0,7 от ФОТ										66,50%	814,95
Сметная прибыль 65% х0,9 от ФОТ										58,50%	716,91
										Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат										7 177,70	1 178,35
Вредные и (или) опасные условия труда				4 %							47,13
Итого по оплате труда											1 225,48
Накладные расходы 95% х0,7				66,5 %							814,95
Сметная прибыль 65% х0,9				58,5 %							716,91
Итого:										8 756,69	2 757,34
ВСЕГО ПО АКТУ										8 756,69	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	3,53	333,62	1 178,35
	Вредные и (или) опасные условия труда				47,13
	Всего				1 225,48


Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,06	50,00	3,13
	На сумму:				3,13

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	дюбель пластиковый	100 шт.	0,10	80,00	8,00
	шуруп саморез 3,5х35 мм	100 шт.	0,10	100,00	10,00
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64 А с акустическим датчиком	шт.	5,00	1 061,37	5 306,85
	Кабель ВВГ 3Х1,5мм2	п.м.	4,17	131,59	548,29
	труба гофрированная 16 мм2	п.м.	4,17	12,14	50,58
	хомутовая стяжка 150мм	шт.	83,33	0,87	72,50
	На сумму:				5 996,22
	Итого по ресурсам				5 999,35

Сдал



На сумму:

Итого по ресурсам

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

Соболев М.А.

расшифровка подписи

Принял

собственник кв №

должность

подпись

Фролова Н.А.

расшифровка подписи

М.П.