

Наименование стройки: МКД №3 мкр. Молодежный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания ИСКРА"

Соболев М.А.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирном доме
№ 3 мкр. Молодежный (установка светодиодных светильников по коридору 2 этаж)

Основание: ГЭСНм-2017 МДС81-35.2004г. МДС 81-33. 2001, МДС 81-25. 2004

Сметная стоимость: 12 263,09 руб.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2022 г.

Оплата труда: 1 470,58 руб.

Трудозатраты: 4,24 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	ГЭСНм 08-03-593-6	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0,06				172 805,00
								10 368,30
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	333,62		70,64	4,2384	23 567,00
	Итого:					70,64	4,2384	23 567,00
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
331451		Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00		1,25	0,075	62,50
	Итого:							62,50
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		дюбель пластиковый	100 шт.	80,00		2	0,12	160,00
		шуруп саморез 3,5х35 мм	100 шт.	100,00		2	0,12	200,00
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	1 353,88		100	6	135 388,00
		Кабель ВВГ 3Х1,5мм2	п.м.	131,59		83,33333333	5	10 965,83
		труба гофрированная 16 мм2	п.м.	12,14		83,33333333	5	1 011,67
		хомут стяжка 150мм	шт.	0,87		1666,666667	100	1 450,00
	Итого:							149 175,50
		Накладные расходы 95% х0,7 от ФОТ						66,50%
		Сметная прибыль 65% х0,9 от ФОТ						58,50%

Итого прямых затрат

Вредные и (или) опасные условия труда

4 %

Стоимость
10 368,30Зарплата
1 414,02

Итого по оплате труда

56,56
1 470,58

Накладные расходы 95% x0,7

66,5 %

977,94

Сметная прибыль 65% x0,9

58,5 %

860,29

Итого: +

12 263,09

3 308,81

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

12 263,09

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	4,24	333,62	1 414,02
		Вредные и (или) опасные условия труда		4 %		56,56
		Всего				1 470,58

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,08	50,00	3,75
		На сумму:				3,75

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		дюбель пластиковый	100 шт.	0,12	80,00	9,60
2		шуруп саморез 3,5x35 мм	100 шт.	0,12	100,00	12,00
3		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	6,00	1 353,88	8 123,28
4		Кабель ВВГ 3Х1,5мм2	п.м.	5,00	131,59	657,95
5		труба гофрированная 16 мм2	п.м.	5,00	12,14	60,70
6		хомут стяжка 150мм	шт.	100,00	0,87	87,00
		На сумму:				8 950,53

Итого по ресурсам

8 954,28

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа

Дата
составления

31.03.2022

Отчётный период

с

по

01.03.2022

31.03.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 12 263 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	ГЭСНм 08-03-593-6	100 шт.	0,06			172 805,00	10 368,30
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	333,62	70,64	4,2384	23 567,00	1 414,02
		Итого:				70,64	4,2384	23 567,00	1 414,02
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	1,25	0,075	62,50	3,75
		Итого:						62,50	3,75
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		дюбель пластиковый		100 шт.	80,00	2	0,12	160,00	9,60
		шуруп саморез 3,5x35 мм		100 шт.	100,00	2	0,12	200,00	12,00
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения		шт.	1 353,88	100	6	135 388,00	8 123,28
		Кабель ВВГ 3Х1,5мм2		п.м.	131,59	65,8	83,33333333	10 965,83	657,95
		труба гофрированная 16 мм2		п.м.	12,14	11,6	83,33333333	1 011,67	60,70

150мм	0,87	1666,666667	100	0,87	50,00	1666,666667	87,00	100	1 450,00	87,00
									149 175,50	8 950,53
накладные расходы 95% x0,7 от ФОТ									66,50%	977,94
Сметная прибыль 65% x0,9 от ФОТ									58,50%	860,29

		Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат		10 368,30	1 414,02
Вредные и (или) опасные условия труда	4 %		56,56
Итого по оплате труда			1 470,58
Накладные расходы 95% x0,7	66,5 %		977,94
Сметная прибыль 65% x0,9	58,5 %		860,29
Итого:		12 263,09	3 308,81
ВСЕГО ПО АКТУ		12 263,09	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	4,24	333,62	1 414,02
	Вредные и (или) опасные условия труда	4 %			56,56
	Всего				1 470,58

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,08	50,00	3,75
	На сумму:				3,75


Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	дюбель пластиковый	100 шт.	0,12	80,00	9,60
	шуруп саморез 3,5x35 мм	100 шт.	0,12	100,00	12,00
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	6,00	1 353,88	8 123,28
	Кабель ВВГ 3Х1,5мм2	п.м.	5,00	131,59	657,95
	труба гофрированная 16 мм2	п.м.	5,00	12,14	60,70
	хомут стяжка 150мм	шт.	100,00	0,87	87,00
	На сумму:				8 950,53

Итого по ресурсам

8 954,28

Сдал



Директор ООО "Управляющая компания Искра"

подпись

подпись

Соболев М.А.

расшифровка подписи

Принял

собственник кв № 100

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.