

Наименование стройки: м-н Олимпийский дома№6

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Олимпийский дома№6 (заявление
квартира№ 174)

Основание: ГЭСН-2001г

Составлена в ценах: 2022г.

Сметная стоимость: 6 000,24 руб.

Оплата труда: 1 087,39 руб.

Трудозатраты: 5,12 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,095	7 727,79	2 727,79	734,14	259,14
2	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,095	20 095,97	1 895,97	1 909,12	180,12
3	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,095	15 498,99	6 819,49	1 472,40	647,85
Итого прямых затрат							4 115,66	1 087,11
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				1 076,24
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				782,72
Итого: 3 028,55 + 2 946,07							5 974,62	2 946,07
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							5 974,62	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	0,01	2 528,44	28,44	25,28	0,28
Итого прямых затрат							25,28	0,28
				69 %				0,20
				48 %				0,14

Итого: 25,00 + 0,62

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

25,62 0,62

25,62

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

4 140,95

ВСЕГО ПО СМЕТУ

6 000,24

1 087,39

В том числе: Накладные расходы

98,99 % от ФОТ

1 076,43

В том числе: Рентабельность

71,99 % от ФОТ

782,85

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	0,61	2 500,00	1 518,05

На сумму:

1 518,05

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	2,28	550,00	1 254,00
2		Раствор цементный	кг	17,10	15,00	256,50
3		Эмульсия ПВА	л	0,50	50,00	25,00

На сумму:

1 535,50

Итого по ресурсам

3 053,55

Составил: _____ О.Н. Сказальская

		Код
		0322005
Инвестор		Форма по ОКУД
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская	по ОКПО
Стройка	м-н Олимпийский дома№6	по ОКПО
Объект	Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Олимпийский дома№6 (заявление квартира№ 174)	
		Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)		номер
		дата
		17.11.2022г.
		Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	17.11.2022	01.11.2022	30.11.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 6 000 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,095	7 727,79	734,14
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,095	20 095,97	1 909,12
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,095	15 498,99	1 472,40
Итого прямых затрат							4 115,66
В том числе оплата труда							1 087,11
Накладные расходы 130%*0,85*0,9							1 076,24
Рентабельность 85%*0,8*0,85							782,72
Итого: 3 028,55 + 2 946,07							5 974,62
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							5 974,62

Защита от коррозии						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	стоимость, руб.
					цена за единицу, руб.	
4	4	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,01	2 528,44
Итого прямых затрат						25,28

В том числе оплата труда

Накладные расходы 90%*0,85*0,9

Рентабельность 70%*0,8*0,85

Итого: 25,00 + 0,62

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО АКТУ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	0,61	2 500,00	1 518,05
На сумму:					1 518,05

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	2,28	550,00	1 254,00
	Раствор цементный	кг	17,10	15,00	256,50
	Эмульсия ПВА	л	0,50	50,00	25,00
На сумму:					1 535,50

Итого по ресурсам

ИП О.Н. Сказальская

Сдал

М.П.

Принял

М.П.

гл. инженер ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

Д.М.Соболев

расшифровка подписи