

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А.Соболев

" " 2022 г.

Многоквартирный дом № 8 м-н Олимпийский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт плитки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 4,144 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,523 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2,18 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН11-01-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр</i>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2		0,03	18272,71	548	523	25			2,18	0,11
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	72,6	2,18	240,12	523,46	523,46					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,84	0,03	1000	30		30				
2	Счет	Плитка 10*10мм	шт		180	10	1800				1800		
3	Счет	Клей универсальный для керамической плитки GM-35	т		0,075	14600	1095				1095		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							3443	523	25		2895	2,18	0,11
Накладные расходы							403						
Сметная прибыль							298						
Итого по смете:													
Полы							1249					2,18	0,11
Материалы для строительных работ							2895						

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							4144					2,18	0,11
В том числе:													
Материалы							2895						
Машины и механизмы							25						
ФОТ							523						
Накладные расходы							403						
Сметная прибыль							298						
ВСЕГО по смете							4144					2,18	0,11

Составил: Соболев гл.инженер ООО "Управляющая компания Искра" Д.М. Соболев
(должность, подпись, расшифровка)

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - Многоквартирный дом № 8 м-н Ленинградский
 Объект -

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код
	0322005
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.01.2022	10.01.2022	30.01.2022

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2022 г.

Смета №, плитка
 Основание - Ведомость объемов работ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 4,144 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,523 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2,18 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСН11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2		0,03	18272,71	548	523	25		
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	72,6	2,18	240,12	523,46				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,77	0,11						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,84	0,03	1000	30		30		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Счет	Плитка 10*10мм	шт		180	10	1800				1800
3	Счет	Клей универсальный для керамической плитки GM-35	т		0,075	14600	1095				1095
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							3443	523	25		2895
Накладные расходы							403				
Сметная прибыль							298				
Итого по акту:											
Полы							1249				
Материалы для строительных работ							2895				
Итого							4144				
В том числе:											
Материалы							2895				
Машины и механизмы							25				
ФОТ							523				
Накладные расходы							403				
Сметная прибыль							298				
ВСЕГО по акту							4144				

Сдал: Соболев директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: 4-8-39 собственник кв. № Шуберова С.А.
(должность, подпись, расшифровка)