

Наименование стройки: м-н Олимпийский дома №9

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Олимпийский дома №9 (подъезд №6)

Основание: ГЭСН-2001г

Составлена в ценах: 2022г.

Сметная стоимость: 24 119,63 руб.

Оплата труда: 3 603,29 руб.

Трудозатраты: 17,23 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффциента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,35	7 727,79	2 727,79	2 704,73	954,73
2	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,35	18 995,97	1 895,97	6 648,59	663,59
3	ГЭСН 07-01-037-4	Герметизация мастикой швов	100 м шва	0,35	24 153,99	5 666,49	8 453,89	1 983,27
Итого прямых затрат							17 807,21	3 601,59
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				3 565,57
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				2 593,14
Итого: 14 205,63 + 9 760,30							23 965,93	9 760,30
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							23 965,93	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	0,06	2 528,44	28,44	151,71	1,71
Итого прямых затрат							151,71	1,71
				69 %				1,18
				48 %				0,82

Итого: 150,00 + 3,70

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

153,70

3,70

153,70

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

17 958,92

В том числе: Накладные расходы

24 119,63

3 603,29

В том числе: Рентабельность

98,99 % от ФОТ

3 566,75

71,99 % от ФОТ

2 593,96

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка				
2	031910	Люльки	маш.-ч	1,40	2 500,00	3 500,00
		На сумму:	маш.-ч	2,99	50,00	149,63

3 649,63

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная				
2	101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	шт.	7,70	550,00	4 235,00
3		Эмульсия ПВА	кг	14,70	430,00	6 321,00
		На сумму:	л	3,00	50,00	150,00

10 706,00

Итого по ресурсам

14 355,63

Составил:  О.Н. Сказальская

		Инвестор	Форма по ОКУД	Код
			по ОКПО	0322005
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"		по ОКПО	
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская		по ОКПО	
Стройка	м-н Олимпийский дома№9		по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Олимпийский дома№9(подъезд№7)			
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер		
		дата		
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	17.11.2022	01.11.2022	30.11.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 24 120 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,35	7 727,79	2 704,73
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,35	18 995,97	6 648,59
3	3	Герметизация мастикой швов	ГЭСН 07-01-037-4	100 м шва	0,35	24 153,99	8 453,89
Итого прямых затрат							17 807,21
В том числе оплата труда							3 601,59
Накладные расходы 130%*0,85*0,9							3 565,57
Рентабельность 85%*0,8*0,85							2 593,14
Итого: 14 205,63 + 9 760,30							23 965,93
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							23 965,93

Защита от коррозии							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,06	2 528,44	151,71
Итого прямых затрат							151,71

В том числе оплата труда 1,71

Накладные расходы 90%*0,85*0,9 69 % 1,18

Рентабельность 70%*0,8*0,85 48 % 0,82

Итого: 150,00 + 3,70 153,70

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 153,70

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 17 958,92

ВСЕГО ПО АКТУ 24 119,63

В том числе: Накладные расходы 3 566,75

В том числе: Рентабельность 2 593,96

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	1,40	2 500,00	3 500,00
031910	Люльки	маш.-ч	2,99	50,00	149,63

На сумму: 3 649,63

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	7,70	550,00	4 235,00
101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг	14,70	430,00	6 321,00
	Эмульсия ПВА	л	3,00	50,00	150,00

На сумму: 10 706,00

Итого по ресурсам 14 355,63

Сдал

И.О.Н. Сказальская

должность

И.О.Н. Сказальская
подпись

О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

Принял

гл. инженер ООО "Управляющая компания Искра"

должность

Д.М. Соболев
подпись

Д.М. Соболев

расшифровка подписи

