

Наименование стройки: Многоквартирный жилой дом №65 м-он Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА

Устройство полов из керамогранита в подъезде №13

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСНр, ГЭСН - 2001г. МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 22 254 руб.

Составлена в ценах: 2022г.

Оплата труда: 5 411 руб.

Трудозатраты: 18 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 11-01-031-04	Устройство полов из керамогранита	100 м2 покрытия	0,072	204 892,33	72 255,83	14 752	5 202	246	18
Итого прямых затрат							14 752	5 202	18	
Опасные и вредные условия труда								208		
Итого по оплате труда								5 411		
Накладные расходы 123%*0,7*0,9								4 193		
Сметная прибыль 75%*0,9*0,85								3 100		
Итого:							22 254	12 704		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							22 254			

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	3,60	87	314
На сумму:						314

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Плитки 300*300мм	шт	79,99	90	7 199
2		Клей готовый для плитки	кг	149,76	14	2 037
На сумму:						9 236

Итого по ресурсам

9 550

Составил:  Инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный жилой дом №65 м-он Юбилейный	по ОКПО	
Объект	Устройство полов из керамогранита в подъезде №13	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
01.10.2022	31.10.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 22 254 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ					
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1	Устройство полов из керамогранита	ГЭСН 11-01-031-04	100 м2 покрытия	0,072	204 892,33	72 255,83	14 752	5 202	
Итого прямых затрат								14 752	5 202	
Опасные и вредные условия труда				4 %					208	
Итого по оплате труда									5 411	
Накладные расходы 123%*0,7*0,9				77,5 %					4 193	
Сметная прибыль 75%*0,9*0,85				57,3 %					3 100	
Итого:									22 254	12 704
ВСЕГО ПО АКТУ								22 254		
Эксплуатация машин										

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	3,60	87	314

На сумму:

314

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Плитки 300*300мм	шт	79,99	90	7 199
	Клей готовый для плитки	кг	149,76	14	2 037

На сумму:

9 236

Итого по ресурсам

9 550



Сдал _____

Директор

должность

подпись

Принял

Председатель совета дома №65

должность

подпись

М.П.

М.А. Соболев

расшифровка подписи

Л.В. Гланц

расшифровка подписи