

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А.Соболев

Представитель МКД № 65 м-н. "Юбилейный" г Саянск

Собственник кв №9 Гланц Л.В.

Собственник кв №9 Горбунова Л.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников МКД №65
н Юбилейный г. Саянск протокол от 16.03.2022 г.

Саянск м-н Юбилейный № 65

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения (установка светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии) в
на многоквартирный доме № 65 м-н Юбилейный

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт технического осмотра, признания необходимости проведения ремонта. Ведомость объемов работ.

Сметная стоимость монтажных работ 255,941 тыс. руб.

Средства на оплату труда 43,559 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 137,08 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на третий квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Электромонтажные работы													
1	ГЭСНм08-02-409-09 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр</i>	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола <i>НР (14960,35 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (13160,6 руб.): 65%*0,9 от ФОТ</i>	100 м		4,6	4955,6	22795,76	22496,76	299			69,92	
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	15,2	69,92	321,75	22496,76	22496,76					
		Перфоратор электрический	маш.час	1,3	5,98	50	299		299				
2	Прайс	Труба гофрированная ПНД 20 мм2	п.м.		460	32,7	15042				15042		
3	Прайс	Полоса монтажная	п.м.		75	29,5	2212,5				2212,5		
4	Прайс	Дюбель гвоздь 6*50мм	100шт.		10	194	1940				1940		
5	Прайс	бур 6 мм	100шт.		3	152,4	457,2				457,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² НР (5432,14 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (4778,65 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	100 м		4,6	1775,79	8168,63	8168,63				24,79	0,18
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	5,39		24,79	329,46	8167,31	8167,31				
7	Прайс	Кабель ВВГнг 4*1,5 мм ²	м		290	143,6	41644				41644		
8	Прайс	Кабель ВВГнг 3*1,5 мм ²	м		170	95,51	16236,7				16236,7		
9	ГЭСНм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Коробка ответвительная на стене НР (2191,49 руб.): 80% от ФОТ СП (1643,62 руб.): 60% от ФОТ	шт		16	171,21	2739,36	2739,36				8	
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	0,5	8	342,42	2739,36	2739,36					
10	Прайс	Коробка ответвительная на стене	шт		16	148,5	2376				2376		
11	Прайс	Дюбель гвоздь 6*40мм	100 шт		0,16	194	31,04				31,04		
12	ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Прибор или аппарат НР (475,81 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (418,57 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	шт		2	357,75	715,5	715,5				2,06	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,03	2,06	347,33	715,5	715,5					
13	Прайс	Выключатель автоматический ВА 47-63-1Р 16А	шт		4	135,31	541,24				541,24		
14	Прайс	Светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ с датчиком движения	шт		16	1640	26240				26240		
15	Прайс	Дюбели пластмассовые, d6мм	100 шт		0,36	60	21,6				21,6		
16	Прайс	Светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 103МВФ с датчиком движения	шт		2	1620	3240				3240		
17	Прайс	СИЗ 5	100 шт		0,36	110	39,6				39,6		
18	ГЭСНм08-03-593-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам НР (1895,84 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1667,77 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	100 шт		0,09	34016,5	3061,49	2850,89	5,4		205,2	8,21	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	91,2	8,21	347,33	2851,58	2851,58					
Д	1.	Перфоратор электрический	маш.час	1,2	0,11	50	5,5		5,5				
19	2. 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	6	0,54	380	205,2				205,2		
20	Прайс	Кронштейн подвешивания светильников	шт		9	630	5670				5670		
21	Прайс	дюбель 12*60	шт		54	1,5	81				81		
22	Прайс	саморез 60мм	шт		54	8	432				432		
23	Прайс	Светильник консольный 60 Вт	шт		5	7832	39160				39160		
Раздел 2. Ремонтные электромонтажные работы													
24	ГЭСНр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Демонтаж кабеля НР (5600 руб.): 85% от ФОТ СП (4282,35 руб.): 65% от ФОТ	100 м		2,5	2635,29	6588,23	6588,23				24,1	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,64	24,1	273,37	6588,22	6588,22					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							199433,85	43559,37	304,4		155570,08	137,08	0,25

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы						30555,62						
Сметная прибыль						25951,56						
Итого по смете:												
Электротехнические установки на других объектах						230488,94					104,98	0,22
Монтаж оборудования						8981,51					8	
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)						16470,58					24,1	0,03
Итого						255941,03					137,08	0,25
В том числе:												
Материалы						155570,08						
Машины и механизмы						304,4						
ФОТ						43559,37						
Накладные расходы						30555,62						
Сметная прибыль						25951,56						
ВСЕГО по смете						255941,03					137,08	0,25

Составил:  Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)