

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



м-он Мирный № 14 подъезд № 11
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 14 м-он Мирный (11 подъезд).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017
Сметная стоимость	12,32 тыс.руб.
строительных работ	8,81 тыс.руб.
монтажных работ	3,51 тыс.руб.
Средства на оплату труда	1,63 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	4,60 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	2 квартал 2023 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Новый раздел													
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,05	29 194,51	1 511,00	1 353,00	41,00		117,00	3,67	0,09
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%													
Электротехнические установки на других объектах													
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 353,00)							1 312,00						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 353,00)							690,00						
Итого с накладными и см. прибылью							3 513,00						
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)			чел.-ч	73,4656	3,67328	368,46	1 353,00	1 353,00					
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,87	0,0435	950,00	41,00		41,00	0,00			
wago 412 клем колодка с рычагом				100	5	19,20	96,00	96,00					
Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм				200	10	0,90	9,00	9,00					
саморез универсальный				200	10	1,20	12,00	12,00					
2г	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 597,20	7 986,00				7 986,00	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ГЭСНр67-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт		0,05	5 349,83	278,00	278,00				0,93	0
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%													
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
Накладные расходы 91% ФОТ (от 278,00)							253,00						
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 278,00)							133,00						
Итого с накладными и см. прибылью							664,00						
1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)			чел.-ч	18,6056	0,93028	299,04	278,00	278,00					
4	прайс	хомут стяжка 150 мм	100 шт		1	155,10	155,00				155,00	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							9 930,00						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							1 631,00						
Эксплуатация машин							41,00						
Материалы							8 258,00						
Строительные работы							8 805,00						
в том числе:													
оплата труда							278,00						
материалы							8 141,00						
накладные расходы							253,00						
сметная прибыль							133,00						
Монтажные работы							3 513,00						
в том числе:													
оплата труда							1 353,00						
эксплуатация машин и механизмов							41,00						
материалы							117,00						
накладные расходы							1 312,00						
сметная прибыль							690,00						
Итого ФОТ (справочно)							1 631,00						
Итого накладные расходы (справочно)							1 565,00						
Итого сметная прибыль (справочно)							823,00						
ВСЕГО по смете							12 318,00					4,60356	0,0915

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра":

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Швидко Н.С.

ООО "Искра"

ООО "Управляющая компания Искра"

м-он Мирный № 14 подъезд № 11

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 14 м-н Мирный (11 подъезд)

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

номер

data

Вид операции

0322005

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	0,87	0,0435	950,00	41,00		41,00				
			ваго 412 клем колодка с рычагом		100	5	19,20	96,00				96,00		
			Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	10	0,90	9,00				9,00		
			саморез универсальный		200	10	1,20	12,00				12,00		
3	3	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 597,20	7 986,00				7 986,00	0	0
4	4	прайс	хомут стяжка 150 мм	100 шт		1	155,10	155,00				155,00	0	0
Итого по акту:														
Итого прямые затраты (справочно)								9 930,00						
в том числе:														
Оплата труда рабочих								1 631,00						
Эксплуатация машин								41,00						
Материалы								8 258,00						
Строительные работы								8 805,00						
в том числе:														
оплата труда								278,00						
материалы								8 141,00						
накладные расходы								253,00						
сметная прибыль								133,00						
Монтажные работы								3 513,00						
в том числе:														
оплата труда								1 353,00						
эксплуатация машин и механизмов								41,00						
материалы								117,00						
накладные расходы								1 312,00						
сметная прибыль								690,00						
Итого ФОТ (справочно)								1 631,00						
Итого накладные расходы (справочно)								1 565,00						
Итого сметная прибыль (справочно)								823,00						
ВСЕГО по акту								12 318,00					4,60356	0,0915

Сдал:

Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: директор ООО "Искра" Соболев М.А.

Собственник кв № 16145 Кривченко Р.Б.
(подпись (инициалы, фамилия))

