

Наименование стройки: Многоквартирный жилой дом № 1 м-он Ленинградский

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

СМЕТА

Ремонт полов из метлахской плитки в подъезде №8

Основание: Ведомость объемов работ,ГЭСНр, ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 7 144 руб.

Составлена в ценах: 2023г.

Оплата труда: 833 руб.

Трудозатраты: 2 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 11-01-031-04	Ремонт полов из метлахской плитки	100 м2 покрытия	0,01	598 951,06	80 051,06	5 990	801	246	2
Итого прямых затрат							5 990	801	2	
				Опасные и вредные условия труда	4 %			32		
				Итого по оплате труда				833		
				Накладные расходы 123%*0,7*0,9	77,5 %			645		
				Сметная прибыль 75%*0,9*0,85	57,3 %			477		
				Итого:			7 144	1 955		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							7 144			

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	0,50	1 000	500
На сумму:						500

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Плитки 150*150мм метлахские	шт	110,00	40	4 400
2		Клей готовый для плитки	кг	17,00	17	289
На сумму:						4 689

Итого по ресурсам

5 189

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный жилой дом № 1 м-он Ленинградский	по ОКПО	
Объект	Ремонт полов из метлахской плитки в подъезде №8	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	29.12.2023

Отчётный период	
с	по
01.12.2023	31.12.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 7 144 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Ремонт полов из метлахской плитки	ГЭСН 11-01-031-04	100 м2 покрытия	0,01	598 951,06	80 051,06	5 990	801
Итого прямых затрат								5 990	801
		Опасные и вредные условия труда		4 %					32
		Итого по оплате труда							833
		Накладные расходы 123%*0,7*0,9		77,5 %					645
		Сметная прибыль 75%*0,9*0,85		57,3 %					477
		Итого:						7 144	1 955
		ВСЕГО ПО АКТУ						7 144	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	0,50	1 000	500

На сумму:

500

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Плитки 150*150мм метлахские	шт	110,00	40	4 400
	Клей готовый для плитки	кг	17,00	17	289

На сумму:

4 689

Итого по ресурсам

5 189

Сдал Инженер ООО "Управляющая компания Искра"
должность подпись

М.П.

Принял Директор ООО "Искра"
должность подпись

М.П.

Принял Представитель собственников МКД №8
должность подпись

А.С. Дьяконов
расшифровка подписи

М.А. Соболев
расшифровка подписи

Врабский А.В
расшифровка подписи