

Наименование стройки: Многоквартирный жилой дом № 2 м-он Мирный

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А. Соколов



СМЕТА

Ремонт полов из цементной плитки в тамбуре подъезда №10

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСНр, ГЭСН - 2001г. МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 22 642 руб.

Составлена в ценах: 2023г.

Оплата труда: 6 092 руб.

Трудозатраты: 18 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 11-01-031-04	Устройство покрытий из цементных плит при количестве плит на 1 м2: до 10 шт.	100 м2 покрытия	0,0486	350 743,15	120 521,65	17 046	5 857	371	18
Итого прямых затрат							17 046	5 857	18	
Опасные и вредные условия труда								234		
Итого по оплате труда								6 092		
Накладные расходы 79%*0,7*0,9							49,77 %	3 032		
Сметная прибыль 50%*0,85*0,9							38,25 %	2 330		
Итого:							22 642	11 454		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							22 642			

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	2,43	1 000	2 430
На сумму:						2 430

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Плитка 30*30*3	шт	54,00	65	3 510
2	прайс 2	Клей для плитки	кг	291,60	18	5 249
На сумму:						8 759

Итого по ресурсам

11 189

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

ООО "Искра"

ООО "Управляющая компания Искра"

Многоквартирный жилой дом № 2 м-он Мирный

Ремонт полов из цементной плитки в тамбуре подъезда №10

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа

Дата
составления

Отчётный период

с

по

01.11.2023

30.11.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 22 642 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Устройство покрытий из цементных плит при количестве плит на 1 м2: до 10 шт.	ГЭСН 11-01-031-04	100 м2 покрытия	0,0486	350 743,15	120 521,65	17 046	5 857
Итого прямых затрат								17 046	5 857
Опасные и вредные условия труда				4 %					234
Итого по оплате труда									6 092
Накладные расходы 79%*0,7*0,9				49,77 %					3 032
Сметная прибыль 50%*0,85*0,9				38,25 %					2 330
Итого:									11 454
ВСЕГО ПО АКТУ								22 642	22 642

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	2,43	1 000	2 430

На сумму:

2 430

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Плитка 30*30*3	шт	54,00	65	3 510
прайс 2	Клей для плитки	кг	291,60	18	5 249

На сумму:

8 759

11 189

Итого по ресурсам



Сдал

Инженер ООО "Управляющая компания Искра"

подпись

А.С. Дьяконов

расшифровка подписи

Принял

Директор ООО "Искра"

подпись

М.А. Соболев

расшифровка подписи

Принял

Председатель собственников МКД №2

подпись

расшифровка подписи