

Заказчик : ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев

" 2023 года

м-он Юбилейный № 67 подъезд № 10
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 67 м-он Юбилейный (10 подъезд),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017
Сметная стоимость 9,92 тыс.руб.
строительных работ 9,92 тыс.руб.
Средства на оплату труда 1,20 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 3,70 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Новый раздел													
1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,04	31 263,42	1 298,00	1 201,00	3,00		94,00	3,7	0
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%													
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 201,00)							1 093,00						
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 1 201,00)							576,00						
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)			чел.-ч	92,56	3,7024	324,28	1 201,00	1 201,00					
Перфораторы электрические			маш.час	1,25	0,05	50,00	3,00		3,00	0,00			
саморез универсальный				200	8	1,20	10,00				10,00		
Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм				200	8	0,90	7,00				7,00		
ваго 412 клем колодка с рычагом				100	4	19,20	77,00				77,00		
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		4	1 597,20	6 389,00				6 389,00	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
4	прайс	дюбель -хомут 11-18 мм	100 шт	2	125,22	250,00					250,00	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)						8 247,00							
в том числе:													
Оплата труда рабочих						1 201,00							
Эксплуатация машин						3,00							
Материалы						7 043,00							
Строительные работы						9 916,00							
в том числе:													
оплата труда						1 201,00							
эксплуатация машин и механизмов						3,00							
материалы						7 043,00							
накладные расходы						1 093,00							
сметная прибыль						576,00							
Итого ФОТ (справочно)						1 201,00							
Итого накладные расходы (справочно)						1 093,00							
Итого сметная прибыль (справочно)						576,00							
ВСЕГО по смете						9 916,00					3,7024	0	0

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра":  Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор			Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	по ОКПО	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	по ОКПО	
Стройка	м-он Юбилейный № 67 подъезд № 10			
Объект	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 67 м-он Юбилейный (10 подъезд)			
		Вид деятельности по ОКДП	Договор подряда (контракт)	номер
				дата
			Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	27.04.2023	01.04.2023	30.04.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № , Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 67 м-он Юбилейный (10 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость	9,916 тыс.руб.
строительных работ	9,916 тыс.руб.
Средства на оплату труда	1,201 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	3,70 чел. час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														
1	1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,04	31 263,42	1 298,00	1 201,00	3,00		94,00	89 3,7	0 0
			Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
		1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	92,56	3,7024	324,28	1 201,00	1 201,00					
			Перфораторы электрические	маш.час	1,25	0,05	50,00	3,00		3,00				
			саморез универсальный		200	8	1,20	10,00				10,00		
			Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	8	0,90	7,00				7,00		
			wago 412 клем колодка с рычагом		100	4	19,20	77,00				77,00		
2	2	п.райс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		4	1 597,20	6 389,00				6 389,00	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	3	прайс	хомут стяжка 150 мм	100 шт		2	155,10	310,00				310,00	0	0
4	4	прайс	дюбель -хомут 11-18 мм	100 шт		2	125,22	250,00				250,00	0	0
Итого по акту:														
Итого прямые затраты (справочно)								8 247,00						
в том числе:														
Оплата труда рабочих								1 201,00						
Эксплуатация машин								3,00						
Материалы								7 043,00						
Строительные работы								9 916,00						
в том числе:														
оплата труда								1 201,00						
эксплуатация машин и механизмов								3,00						
материалы								7 043,00						
накладные расходы								1 093,00						
сметная прибыль								576,00						
Итого ФОТ (справочно)								1 201,00						
Итого накладные расходы (справочно)								1 093,00						
Итого сметная прибыль (справочно)								576,00						
ВСЕГО по акту								9 916,00					3,7024	0

Сдал: энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: директор ООО "Искра": Соболев М.А.
М.П. (подпись (инициалы, фамилия))

Собственник кв № 181 Селище Шмидко Н.С.
подпись (инициалы, фамилия))

