

Наименование стройки: Многоквартирный дом №67 м-он Юбилейный

Заказчик: ООО "Искра"
Подрядчик: ООО "Управляющая Компания Искра"

Согласовано
Директор ООО "Управляющая Компания Искра"
М.А.Соболев



СМЕТА

Устройство входного козырька над подъездом № 4

Основание: ГЭСН-2001г.

Сметная стоимость: 28 622,92 руб.

Составлена в ценах: 2023г.

Оплата труда: 2 795,01 руб.

Трудозатраты: 8,16 чел.-ч

118% Деревянные конструкции										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,0106	231 238,48	7 743,77	2 451,13	82,08	24,09	0,26
Итого прямых затрат							2 451,13	82,08	0,26	
Накладные расходы118%0,7*0,9				74 %				60,74		
Сметная прибыль63%*0,9*0,85				48 %				39,40		
Итого:							2 551,27	182,23		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							2 551,27			

83% Ремонт кровли										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
2	ГЭСНр 58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,0012	3 669 033,15	9 782,52	4 402,84	11,74	31,83	0,04
Итого прямых затрат							4 402,84	11,74	0,04	
Накладные расходы 83%*0,7				58 %				6,81		
Сметная прибыль 65%*0,9				58 %				6,81		
Итого:							4 416,46	25,36		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							4 416,46			

90% Строительные металлические конструкции										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
3	ГЭСН 09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,0875	180 006,37	12 011,52	15 750,56	1 051,01	35,50	3,11
4	ГЭСН 09-05-006-1	Резка стального профилированного настила	1 м реза	14	153,57	117,87	2 149,98	1 650,18	0,34	4,76
Итого прямых затрат							17 900,54	2 701,19		7,87

Накладные расходы 90%*0,7

63 %

1 701,75

Сметная прибыль 85%*0,9

76 %

2 052,91

Итого:

21 655,20

6 455,85

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

21 655,20

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

24 754,51

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

28 622,92

2 795,01

В том числе: Накладные расходы

63,3 % от ФОТ

1 769,30

В том числе: Сметная прибыль

75,1 % от ФОТ

2 099,11

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	933,00	28,65

На сумму:

28,65

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1805	Гвозди строительные	т	0,00	85 000,00	7,41
2		Пиломатериалы хвойных пород, 50*100*3600	шт	3,05	327,00	998,27
3		Пиломатериалы хвойных пород, 50*100*1800	шт	7,12	163,00	1 161,08
4		Пиломатериалы хвойных пород, 50*50*3000	шт	1,14	135,00	154,55
5		анкер 10*112	шт.	0,37	20,00	7,42
6		анкер 10*180	шт.	0,51	20,00	10,18
7		анкер 10*60мм	шт	0,51	29,00	14,76
8		Уголок 50*50	шт.	0,51	25,00	12,72
9		саморез3,5	шт	14,93	0,80	11,94
10		Пиломатериалы хвойных пород, 50*150*2000	шт	16,08	273,00	4 389,84
11		Шифер (полимерно-песчаный)	м2	10,06	450,00	4 528,13
12		Саморезы кровельные 5,5*70мм	шт	26,25	5,50	144,38
13		Конек КМ-195-2м	шт.	1,31	860,00	1 128,75
14		Примыкание ППВ 150*250	шт.	2,19	860,00	1 881,25
15		Профлист 0,45мм-- ,торцы,подшива.фронтон	м2	6,13	860,00	5 267,50
16		Желоб круглый	шт.	0,96	930,00	895,13
17		Держатель желоба	шт.	4,81	170,00	818,13
18	101-9426	Круг отрезной	шт.	7,14	70,00	499,80

На сумму:

21 931,20

Итого по ресурсам

21 959,85

Инвестор		Форма по ОКВД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая Компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом №67 м-он Юбилейный	по ОКПО	
Объект	Устройство входного козырька над подъездом № 4	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
01.08.2023	31.08.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 28 623 руб.

118% Деревянные конструкции									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	1	Установка стропил	ГЭСН 10-01-002-01	1 м3 древесины в конструкции	0,0106	231 238,48	7 743,77	2 451,13	82,08
Итого прямых затрат								2 451,13	82,08
		Накладные расходы 118% 0,7*0,9		74 %					60,74
		Сметная прибыль 63% 0,9*0,85		48 %					39,40
		Итого:						2 551,27	182,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2 551,27	
83% Ремонт кровли									

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
2	2	Устройство обрешетки сплошной из досок	ГЭСНр 58-12-1	100 м2	0,0012	3 669 033,15	9 782,52	4 402,84	11,74
Итого прямых затрат								4 402,84	11,74
Накладные расходы 83%*0,7				58 %					6,81
Сметная прибыль 65%*0,9				58 %					6,81
Итого:								4 416,46	25,36
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								4 416,46	

90% Строительные металлические конструкции									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
3	3	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	ГЭСН 09-04-002-1	100 м2 покрытия	0,0875	180 006,37	12 011,52	15 750,56	1 051,01
4	4	Резка стального профилированного настила	ГЭСН 09-05-006-1	1 м реза	14	153,57	117,87	2 149,98	1 650,18
Итого прямых затрат								17 900,54	2 701,19
Накладные расходы 90%0,7				63 %					1 701,75
Сметная прибыль 85%*0,9				76 %					2 052,91
Итого:								21 655,20	6 455,85
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								21 655,20	

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО АКТУ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Сметная прибыль

63,3 % от ФОТ

75,1 % от ФОТ

24 754,51

28 622,92

1 769,30

2 099,11

2 795,01

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	933,00	28,65

На сумму:

28,65

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1805	Гвозди строительные	т	0,00	85 000,00	7,41
	Пиломатериалы хвойных пород. 50*100*3600	шт	3,05	327,00	998,27
	Пиломатериалы хвойных пород. 50*100*1800	шт	7,12	163,00	1 161,08
	Пиломатериалы хвойных пород. 50*50*3000	шт	1,14	135,00	154,55

	анкер 10*112	шт.	0,37	20,00	7,42
	анкер 10*180	шт.	0,51	20,00	10,18
	анкер 10*60мм	шт	0,51	29,00	14,76
	Уголок 50*50	шт.	0,51	25,00	12,72
	саморез3,5	шт	14,93	0,80	11,94
	Пиломатериалы хвойных пород. 50*150*2000	шт	16,08	273,00	4 389,84
	Шифер (полимерно-песчаный)	м2	10,06	450,00	4 528,13
	Саморезы кровельные 5,5*70мм	шт	26,25	5,50	144,38
	Конек КМ-195-2м	шт.	1,31	860,00	1 128,75
	Примыкание ППВ 150*250	шт.	2,19	860,00	1 881,25
	Профлист 0,45мм-- ,торцы,подшива.фронтон	м2	6,13	860,00	5 267,50
	Желоб круглый	шт.	0,96	930,00	895,13
	Держатель желоба	шт.	4,81	170,00	818,13
101-9426	Круг отрезной	шт.	7,14	70,00	499,80

На сумму:

21 931,20

Итого по ресурсам

21 959,85

Сдал Инженер ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

А.С. Дьяконов

расшифровка подписи

Принял М.П. Искра
Директор ООО "Искра"

должность

подпись

М.А. Соболев

расшифровка подписи

Принял Представитель собственников МКД №67

должность

подпись

расшифровка подписи