Наименование стройки: МКД№10 м-н Ленинградский

Подрядчик: ООО "управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
Соболев М.А.

Утверждаю:
Решением общего собрания собственников
помещения МКД
30 октября 2014

Смета 96-15

Укладка Линолеум (расчёт на 1 коридор) 9 Этаж

Основание: ГЭСНр, МДС - 81-35.2004,МДС 81-33.2001, МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2015 г.

Сметная стоимость: 98 952,37 руб.

Оплата труда: 14 872,88 руб.

Трудозатраты: 88,34 чел.-ч

123% 75% Полы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСНр 57-3-2	Разборка плинтусов цементных	100 м плинтусов	0,88	2 246,19	2 246,19	1 976,64	1 976,64
2	ГЭСН 11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума	100 м2 покрытия	0,74	80 580,60	7 106,60	59 629,64	5 258,88
3	ГЭСН 11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтусов	1	5 390,65	1 316,01	5 390,65	1 316,01
4	ГЭСНр 57-10-1	Заделка выбоин в полах (выравнивание)	100 мест	0,7	12 106,70	7 006,70	8 474,69	4 904,69
		Итого прямых затрат					**75 471,63**	**13 456,23**
		Накладные расходы123%*0,85*0,94		98 %				13 187,11
		Рентабельность75%*0,8*0,9		54 %				7 266,36
		Итого:					95 925,10	33 909,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**95 925,10**	

78% 50% Прочие ремонтно-строительные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
5	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 отверстий	1,5	1 092,63	944,43	1 638,95	1 416,65
		Итого прямых затрат					**1 638,95**	**1 416,65**
		Накладные расходы 78%*0,85*0,95		62 %				878,32

Рентабельность 50%*0,9*0,8	36 %			509,99
Итого:			3 027,27	2 804,97
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**3 027,27**	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**77 110,58**	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**98 952,37**	**14 872,88**
В том числе: Накладные расходы	94,57 % от ФОТ		14 065,43	
В том числе: Рентабельность	52,29 % от ФОТ		7 776,36	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,45	933,00	419,85
2		Шуруповёрт	маш.-ч	1,00	30,00	30,00
3	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	7,41	30,00	222,30

На сумму: 672,15

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Линолеум комерческий	м2	77,70	695,00	54 001,50
2	101-1757	Ветошь	кг	0,37	65,00	24,05
3	203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101,00	30,00	3 030,00
4		Саморезы	шт.	200,00	0,60	120,00
5		Дюбеля пластиковый	шт.	200,00	0,50	100,00
6		Порог металлический	м	9,00	80,00	720,00
7		Штукатурная смесь	кг	210,00	12,50	2 625,00
8		Клей ПВА	банки.	3,50	270,00	945,00

На сумму: 61 565,55

Итого по ресурсам 62 237,70

Составил: _____ _____инженер по ремонту ООО "Управляющая Компания Искра" Щебетов А.В.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	
Подрядчик ООО "управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка МКД№10 м-н Ленинградский	по ОКПО	
Объект Укладка Линолеум (расчёт на 1 коридор) 9 Этаж		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	01.12.15	01.12.15	31.12.2015г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 98 952 руб.

123% 75% Полы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	Разборка плинтусов цементных	ГЭСНр 57-3-2	100 м плинтусов	0,88	2 246,19	1 976,64
2	3	Устройство покрытий из линолеума	ГЭСН 11-01-036-01	100 м2 покрытия	0,74	80 580,60	59 629,64
3	4	Устройство плинтусов: деревянных	ГЭСН 11-01-039-01	100 м плинтусов	1	5 390,65	5 390,65
4	5	Заделка выбоин в полах (выравнивание)	ГЭСНр 57-10-1	100 мест	0,7	12 106,70	8 474,69
		Итого прямых затрат					**75 471,63**
		В том числе оплата труда					13 456,23
		Накладные расходы123%*0,85*0,94		98 %			13 187,11
		Рентабельность75%*0,8*0,9		54 %			7 266,36
		Итого:					95 925,10

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ **95 925,10**

78% 50% Прочие ремонтно-строительные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
5	6	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	ГЭСНр 69-2-1	100 отверстий	1,5	1 092,63	1 638,95
		Итого прямых затрат					**1 638,95**

В том числе оплата труда		1 416,65
Накладные расходы 78%*0,85*0,95	62 %	878,32
Рентабельность 50%*0,9*0,8	36 %	509,99
Итого:		3 027,27
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**3 027,27**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**77 110,58**
ВСЕГО ПО АКТУ	**98 952,37**
В том числе: Накладные расходы	14 065,43
В том числе: Рентабельность	7 776,36

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,45	933,00	419,85
	Шуруповёрт	маш.-ч	1,00	30,00	30,00
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	7,41	30,00	222,30

На сумму: 672,15

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Линолеум комерческий	м2	77,70	695,00	54 001,50
101-1757	Ветошь	кг	0,37	65,00	24,05
203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101,00	30,00	3 030,00
	Саморезы	шт.	200,00	0,60	120,00
	Дюбеля пластиковый	шт.	200,00	0,50	100,00
	Порог металлический	м	9,00	80,00	720,00
	Штукатурная смесь	кг	210,00	12,50	2 625,00

	Клей ПВА	банки.	3,50	270,00	945,00

На сумму: 61 565,55

Итого по ресурсам 62 237,70

Сдал _____ (должность) _____ (подпись) М.П. Собинев (расшифровка подписи)

М.П.

Принял _____ (должность) _____ (подпись) Евдокимова Т.В (расшифровка подписи)

М.П.