



УТВЕРЖДАЮ:

2025 года

Многоквартирный дом № 12 м-н Ленинградский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме № 12 мкр. Ленинградский г Саянск (установка дополнительных светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:	Ведомость объемов работ
Сметная стоимость	24,782 тыс.руб.
строительных работ	10,64 тыс.руб.
монтажных работ	12,962 тыс.руб.
Средства на оплату труда	4,056 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	7,59 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	2 квартал 2025 гг

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2025 г.													
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. электромонтажные работы(внутридворовое освещение)													
1	ГЭСНм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=30 / 100	100 м		0,3	8 041,96	2 412,59	2 393,09	19,50			4,56	0
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)			чел.-ч	15,2	4,56	524,80	2 393,09	2 393,09					
Перфоратор электрический			маш.час	1,3	0,39	50,00	19,50		19,50	0,00			
Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 393,09)							2 321,30						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 393,09)							1 220,48						
2	ООО "Ресурсэнерго"	Труба гофрированная ПНД 20 мм2	п.м.		30	35,24	1 057,20				1 057,20	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
3	ИП Клименков	Полоса монтажная	п.м.		15	40,50	607,50				607,50	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
4	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт		0,75	160,00	120,00				120,00	0	0

Страница

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Объем=75 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
5	ИП Клименков	бур 6 мм	шт.		2	127,00	254,00				254,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
6	ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0,3	2 894,97	868,49	868,49				1,62	0,01
		Объем=30 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	5,39	1,617	537,10	868,49	868,49					
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 868,49)					842,44						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 868,49)					442,93						
7	ООО "Ресурсэнерго"	Кабель ВВГ нг 3*1,5мм2	п.м.		30	89,55	2 686,50				2 686,50	0	0
		Материалы											
8	ГЭСНм08-03-593-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	100 шт		0,01	133 155,96	1 331,56	516,01	2,85		812,70	0,91	0
		Объем=1 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	91,2	0,912	565,80	516,01	516,01					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,002	1 000,00	2,00		2,00	0,00			
		331451 Перфораторы электрические	маш.час	0,9	0,009	50,00	0,45		0,45	0,00			
		M-001171 Шуруповерты строительно-монтажные	маш.час	0,8	0,008	50,00	0,40		0,40	0,00			
		ООО "Ресурсэнерго" СИЗ 5	шт	300	3	5,90	17,70				17,70		
		Кронштейн для светильника КРС	шт	100	1	795,00	795,00				795,00		
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 516,01)					500,53						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 516,01)					263,17						
9	ООО "Ресурсэнерго"	Светильник консольный светодиодный VL- MOD- G62-5U-V2	шт		1	7 832,00	7 832,00				7 832,00	0	0
		Материалы											
10	ООО "Ресурсэнерго"	дюбель 12*60	шт		6	1,50	9,00				9,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
11	ООО "Ресурсэнерго"	саморез 60мм	шт		6	8,00	48,00				48,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
12	ГЭСНм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Коробка ответвительная на стене	шт		1	278,80	278,80	278,80				0,5	0
		Прокладка и монтаж сетей связи											
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	0,5	0,5	557,60	278,80	278,80					
		Накладные расходы 90% ФОТ (от 278,80)					250,92						
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 278,80)					128,25						
13	ООО "Ресурсэнерго"	Коробка распределительная 100*100 мм	шт		1	121,37	121,37				121,37	0	0
		Материалы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт		0,03	160,00	4,80				4,80	0	0
Объем=3 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по разделу 1 электромонтажные работы(внутридворовое освещение)												7,589	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							17 631,81						
Строительные работы							10 639,87						
Монтажные работы							12 961,96						
Итого							23 601,83						
Итого ФОТ (справочно)							4 056,39						
Итого накладные расходы (справочно)							3 915,19						
Итого сметная прибыль (справочно)							2 054,83						
НДС 5%							1 180,09						
ВСЕГО по смете							24 781,92					7,589	0
справочно:													
Затраты труда рабочих					7,589								

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 12 м-н Ленинградский	по ОКПО	
Объект	Ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме № 12 мкр. Ленинградский г Саянск (установка дополнительных светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	25.06.2025	01.06.2025	30.06.2025

АКТ **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме № 12 мкр. Ленинградский г Саянск (установка дополнительных светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	24,782 тыс.руб.
строительных работ	10,64 тыс.руб.
монтажных работ	12,962 тыс.руб.
Средства на оплату труда	4,056 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	7,59 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. электромонтажные работы(внутридворовое освещение)													
1	ГЭСНм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м		0,3	8 041,96	2 412,59	2 393,09	19,50			15,2 4,56	0 0
		Объем=30 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	15,22	4,56	524,80	2 393,09	2 393,09					
		Перфоратор электрический	маш.час	1,3	0,39	50,00	19,50		19,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ООО "Ресурсэнерго"	Труба гофрированная ПНД 20 мм2	п.м.	30	35,24	1 057,20					1 057,20	0 0	0 0
		Электротехнические установки на других объектах											
3	ИП Клименков	Полоса монтажная	п.м.	15	40,50	607,50					607,50	0 0	0 0
		Электротехнические установки на других объектах											
4	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт	0,75	160,00	120,00					120,00	0 0	0 0
		Объем=75 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
5	ИП Клименков	Бур 6 мм	шт.	2	127,00	254,00					254,00	0 0	0 0
		Электротехнические установки на других объектах											
6	ГЭСНм08-02-412 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,3	2 894,97	868,49	868,49					5,39 1,62	0,04 0,01
		Объем=30 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	5,39	1,617	537,10	868,49	868,49					
7	ООО "Ресурсэнерго"	Кабель ВВГ нг 3*1,5мм2	п.м.	30	89,55	2 686,50					2 686,50	0 0	0 0
		Материалы											
8	ГЭСНм08-03-593 17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	100 шт	0,01	133 155,96	1 331,56	516,01	2,85			812,70	91,2 0,91	0,4 0
		Объем=1 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	91,2	0,912	565,80	516,01	516,01					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,002	1 000,00	2,00	2,00					
	331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,9	0,009	50,00	0,45	0,45					
	M-001171	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.час	0,8	0,008	50,00	0,40	0,40					
	ООО "Ресурсэнерго"	СИЗ 5	шт	300	3	5,90	17,70				17,70		
		Кронштейн для светильника КРС	шт	100	1	795,00	795,00				795,00		
9	ООО "Ресурсэнерго"	Светильник консольный светодиодный VL-MOD- G62-5U-V2	шт	1	7 832,00	7 832,00					7 832,00	0 0	0 0
		Материалы											
10	ООО "Ресурсэнерго"	дюбель 12*60	шт	6	1,50	9,00					9,00	0 0	0 0
		Электротехнические установки на других объектах											
11	ООО "Ресурсэнерго"	саморез 60мм	шт	6	8,00	48,00					48,00	0 0	0 0
		Электротехнические установки на других объектах											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ГЭСНм10-08-019 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Коробка ответвительная на стене	шт	1	278,80	278,80	278,80					0,5 0,5	0 0
		Прокладка и монтаж сетей связи											
	1-4-1	Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	0,5	557,60	278,80	278,80						
13	ООО "Ресурсэнерго"	Коробка распределительная 100*100 мм	шт	1	121,37	121,37					121,37	0 0	0 0
		Материалы											
14	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт	0,03	160,00	4,80					4,80	0 0	0 0
		Объем=3 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
Итого по акту:							17 631,81						
Итого прямые затраты (справочно)							10 639,87						
Строительные работы							12 961,96						
Монтажные работы							23 601,83						
Итого							4 056,39						
Итого ФОТ (справочно)							3 915,19						
Итого накладные расходы (справочно)							2 054,83						
Итого сметная прибыль (справочно)							1 180,09						
НДС 5%							24 781,92					7,589	0
ВСЕГО по акту													
справочно:													
Затраты труда рабочих				7,589									

Сдало _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приняло _____ Директор ООО "Искра" М.А. Соболев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял _____ Собственник кв.№ 73
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

