

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



м-он Юбилейный № 66а 3 этаж подъезд №1,2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)



УТВЕРЖДАЮ:

Соболев М.А.


Директор

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 66а м-он Юбилейный (3 этаж 1,2, подъезд)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020
Сметная стоимость 60,191 тыс.руб.
строительных работ 19,82 тыс.руб.
монтажных работ 37,505 тыс.руб.
Средства на оплату труда 10,86 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 19,61 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2025 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильников в подъезде													
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений; с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,13	47 046,61	6 116,06	5 195,85	107,45		812,76	9,18	0
Объем=13 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)				чел.-ч	70,64	9,1832	565,80	5 195,85	5 195,85				
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.час	0,87	0,1131	950,00	107,45	107,45	0,00			
саморез универсальный					200	26	1,20	31,20	31,20				
ваго 412 клем колодка с рычагом					200	26	24,96	648,96	648,96				
Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм					1133,33	147,3333333	0,90	132,60	132,60				
Накладные расходы 97% ФОТ (от 5 195,85)							5 039,97						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 5 195,85)							2 649,88						
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		13	1 524,60	19 819,80				19 819,80	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м		0,64	9 427,04	6 287,31	5 663,71			623,60	10,43	0

51	2	3	6	4	2	6	7	4	1	5	12	3	6	10	7	14	11	8	2	12	9	13	10	14	11	2	12	13	14
Электротехнические установки на других объектах		Электротехнические установки на других объектах																											
1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)		чел.-ч	16,29	10,4256	543,25	5 663,71	5 663,71																						
01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм		шт	200	128	1,20	153,60	153,60																						
Перфораторы электрические маш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00		маш.час	0,75	0,48	50,00	24,00	24,00																						
саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41		шт	200	128	1,50	192,00	192,00																						
бур 6мм		шт		2	127,00	254,00	254,00																						
Накладные расходы 97% ФОТ (от 5 663,71)							5 493,80																						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 5 663,71)							2 888,49																						
4	кабель канал 25х16 мм	м		4	58,17	232,68																				232,68	0	0	
Электротехнические установки на других объектах																													
5	кабель канал 40х25 мм	м		60	146,61	8 796,60																				8 796,60	0	0	
Электротехнические установки на других объектах																													
Итого по смете:																													
Итого прямые затраты (справочно)					41 252,45																								
в том числе:																													
Оплата труда рабочих					10 859,56																								
Эксплуатация машин					107,45																								
Материалы					30 285,44																								
Строительные работы					19 819,80																								
в том числе:																													
материалы					19 819,80																								
Монтажные работы					37 504,79																								
в том числе:																													
оплата труда					10 859,56																								
эксплуатация машин и механизмов					107,45																								
материалы					10 465,64																								
накладные расходы					10 533,77																								
сметная прибыль					5 538,37																								
Итого					57 324,59																								
Итого ФОТ (справочно)					10 859,56																								
Итого накладные расходы (справочно)					10 533,77																								
Итого сметная прибыль (справочно)					5 538,37																								
НДС 5%					2 866,23																								
ВСЕГО по смете					60 190,82																							19,6088	0
справочно:																													
Затраты труда рабочих				19,6088																									

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы) фамилия]

7	4	1	2	3	5	2	3	6	7	4	8	2	3	5	9	3	6	10	7	11	8	12	9	5	10	11	12	13	14		
пластмассовые	диаметр 6мм	133,333	Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	133,333	147,333	0,90	132,80	133,333	147,333	0,90	132,60																132,60				
2	прайс	19 819,80	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт	13	1 524,60	19 819,80																				19 819,80	0 0	0 0		
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)																															
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей																															
3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			0,64	9 427,04	6 287,31	5 663,71																		623,60	16,29 10,43	0 0		
		Объем=64 / 100																													
		Электротехнические установки на других объектах																													
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	10,4256	543,25	5 663,71	5 663,71																							
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	шт	200	128	1,20	153,60																				153,60				
		Перфораторы электрические маш.час 0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,48	50,00	24,00																				24,00				
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41	шт	200	128	1,50	192,00																				192,00				
		бур 6мм	шт			2	127,00	254,00																			254,00				
4		кабель канал 25х16 мм	м			4	58,17	232,68																			232,68	0 0	0 0		
		Электротехнические установки на других объектах																													
5		кабель канал 40х25 мм	м			60	146,61	8 796,60																			8 796,60	0 0	0 0		
		Электротехнические установки на других объектах																													
Итого по акту:																															
Итого прямые затраты (справочно)																					41 252,45										
Строительные работы																					19 819,80										
Монтажные работы																					37 504,79										
Итого																					57 324,59										
Итого ФОТ (справочно)																					10 859,56										
Итого накладные расходы (справочно)																					10 533,77										
Итого сметная прибыль (справочно)																					5 538,37										
НДС 5%																					2 866,23										
ВСЕГО по акту																					60 190,82									19,6088	
справочно:																															
Затраты труда рабочих																					19,6088										

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Шайдков Н.С.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.А.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

собственник № кв.: 100

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

