

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
 Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

" " 2025 года



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Искра"

" " 2025 года

м-он Юбилейный №43 подъезд №2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 43 м-он Юбилейный (2 подъезд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020
Сметная стоимость	36,088 тыс.руб.
монтажных работ	34,37 тыс.руб.
Средства на оплату труда	9,558 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	17,59 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	на 3 квартал 2025 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		1,08	9 427,04	10 435,21	9 557,51			877,70	17,59	0
Объем=108 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	17,5932	543,25	9 557,51	9 557,51						
01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	шт	200	216	1,20	259,20					259,20		
	Перфораторы электрические маш.час0,750,350,0050,000,0015,000,00	маш.час	0,75	0,81	50,00	40,50					40,50		
	саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41	шт	200	216	1,50	324,00	324,00				324,00		
	бур 6мм	шт	200	216	1,20	254,00	254,00				254,00		
Накладные расходы 97% ФОТ (от 9 557,51)				9 270,78		9 270,78							
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 9 557,51)				4 874,33		4 874,33							
2	кабель канал 25х16 мм	м	56	56	58,17	3 257,52	3 257,52				3 257,52	0	0
Электротехнические установки на других объектах													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3		кабель канал 40x25 мм	м		52	125,61	6 531,72				6 531,72	0	
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по разделу 1 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)												17,5932	
в том числе:													
Оплата труда рабочих							20 224,45						
Материалы							9 557,51						
Монтажные работы							10 666,94						
в том числе:							34 369,56						
оплата труда													
материалы							9 557,51						
накладные расходы							10 666,94						
сметная прибыль							9 270,78						
Итого ФОТ (справочно)							4 874,33						
Итого накладные расходы (справочно)							9 557,51						
Итого сметная прибыль (справочно)							9 270,78						
НДС 5%							4 874,33						
ВСЕГО по смете							1 718,48						
справочно:							36 088,04						
Затраты труда рабочих												17,5932	0
							17,5932						

Составил: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

ООО "Искра"

ООО "Управляющая компания Искра"

м-он Юбилейный №43 подъезд №2

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 43 м-он Юбилейный (2 подъезд)

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код


0322005

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 43 м-он Юбилейный (2 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость монтажных работ	36,088 тыс.руб.
Средства на оплату труда	34,37 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	9,558 тыс.руб.
	17,59 чел.час



Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	30.09.2025	01.09.2025	30.09.2025

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		1,08	9 427,04	10 435,21	9 557,51			877,70	16,29 17,59	
		Объем=108 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)											
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полистиленовые, размер 6х40 мм	чел.-ч	16,29	17,5932	543,25	9 557,51	9 557,51					
		Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	шт	200	216	1,20	259,20				259,20		
			маш.час	0,75	0,81	50,00	40,50				40,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41	шт	200	216	1,50	324,00				324,00		
		бур 6мм	шт		2	127,00	254,00				254,00		
2		кабель канал 25х16 мм	м		56	58,17	3 257,52				3 257,52	0	0
		Электротехнические установки на других объектах									0	0	0
3		кабель канал 40х25 мм	м		52	125,61	6 531,72				6 531,72	0	0
		Электротехнические установки на других объектах									0	0	0
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)							20 224,45						
Монтажные работы							34 369,56						
Итого ФОТ (справочно)							9 557,51						
Итого накладные расходы (справочно)							9 270,78						
Итого сметная прибыль (справочно)							4 874,33						
НДС 5%							1 718,48						
ВСЕГО по акту							36 088,04					17,5932	0
справочно:													
Затраты труда рабочих				17,5932									

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко И.С.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

собственник № кв.: 39 Баранов. В.В.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Баранов.

