

Наименование стройки: г.Саянск


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр. Олимпийский дом № 9 кв №20,23

Составлена в ценах: 2026г.

Сметная стоимость: 49 993,60 руб.

Оплата труда: 9 819,55 руб.

Трудозатраты: 19,41 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,36	25 752,07	6 502,07	9 270,74	2 340,74
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,36	30 405,17	16 255,17	10 945,86	5 851,86
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,36	24 069,31	4 519,31	8 664,95	1 626,95
Итого прямых затрат							28 881,55	9 819,55
Накладные расходы 130%								12 765,42
Рентабельность 85%								8 346,62
Итого:							49 993,60	30 931,60
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							49 993,60	

Эксплуатация машин		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
№	Шифр	Наименование	маш.-ч	3 500,00	13 860,00
1		Автовышка			13 860,00

На сумму:

Использование материалов		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
№	Шифр	Наименование	кг.	25,00	1 440,00
1		Штукатурная смесь			3 762,00
2		Пена монтажная	шт.	550,00	5 202,00

На сумму:

19 062,00

Итого по ресурсам

Составил:

О.Н. Сказальская

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

ООО "Управляющая компания Искра"

ИП О.Н. Сказальская

г.Саянск

Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр.Олимпийский дом №9 кв №20,23

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	28.07.2026	01.07.2026	31.07.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 49 994 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,36	25 752,07	9 270,74
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,36	30 405,17	10 945,86
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,36	24 069,31	8 664,95
Итого прямых затрат							28 881,55

В том числе оплата труда

Накладные расходы 130%

Рентабельность 85%

130 %

85 %

9 819,55

12 765,42

8 346,62

Итого:

ВСЕГО ПО АКТУ

Эксплуатация машин		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
Шифр	Наименование				
	Автовышка	маш.-ч	3,96	3 500,00	13 860,00
На сумму:					13 860,00

Использование материалов		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
Шифр	Наименование				
	Штукатурная смесь	кг.	57,60	25,00	1 440,00
	Пена монтажная	шт.	6,84	550,00	3 762,00
На сумму:					5 202,00

19 062,00

Итого по ресурсам



И.О.Н. Сказальская

должность

подпись

М.П.

Принял

М.П.



директор ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

М.А.Соболев

расшифровка подписи