

Наименование стройки: г.Саянск

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр. Строителей дом №15 кв №214

Сметная стоимость: 49 993,60 руб.

Оплата труда: 9 819,55 руб.

Трудозатраты: 19,41 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,36	25 752,07	6 502,07	9 270,74	2 340,74
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,36	30 405,17	16 255,17	10 945,86	5 851,86
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,36	24 069,31	4 519,31	8 664,95	1 626,95
Итого прямых затрат							28 881,55	9 819,55
Накладные расходы 130%								12 765,42
Рентабельность 85%								8 346,62
Итого:							49 993,60	30 931,60
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							49 993,60	

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	3,96	3 500,00	13 860,00

На сумму:

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Штукатурная смесь	кг.	57,60	25,00	1 440,00
2		Пена монтажная	шт.	6,84	550,00	3 762,00

На сумму:

19 062,00

Итого по ресурсам

Составил: _____ О.Н. Сказальская

Инвестор _____
Заказчик ООО "Управляющая компания Искра"
Подрядчик ИП О.Н. Сказальская
Стройка г.Саянск
Объект Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр. Строителей дом №15 кв №214

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	28.07.2026	01.07.2026	31.07.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 49 994 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,36	25 752,07	9 270,74
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,36	30 405,17	10 945,86
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,36	24 069,31	8 664,95
Итого прямых затрат							28 881,55
В том числе оплата труда							9 819,55
Накладные расходы 130%							12 765,42
Рентабельность 85%							8 346,62

49 993,60

49 993,60

Итого:

ВСЕГО ПО АКТУ

Эксплуатация машин		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
Шифр	Наименование	маш.-ч	3,96	3 500,00	13 860,00
	Автовышка				13 860,00


На сумму:

Использование материалов		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
Шифр	Наименование	кг.	57,60	25,00	1 440,00
	Штукатурная смесь				3 762,00
	Пена монтажная	шт.	6,84	550,00	5 202,00

На сумму:

19 062,00

Итого по ресурсам



Сдал

ИП О.Н. Сказальская

должность

подпись

О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

М.П.

Принял



директор ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи