

Наименование стройки: г.Саянск

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр. Мирный дом №14 кв №13,149

Составлена в ценах: 2026г.

Сметная стоимость: 130 538,84 руб.

Оплата труда: 25 639,95 руб.

Трудозатраты: 50,68 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,94	25 752,07	6 502,07	24 206,94	6 111,94
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,94	30 405,17	16 255,17	28 580,86	15 279,86
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,94	24 069,31	4 519,31	22 625,15	4 248,15
Итого прямых затрат							75 412,95	25 639,95
Накладные расходы 130%								33 331,93
Рентабельность 85%								21 793,96
Итого:							130 538,84	80 765,84
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							130 538,84	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	10,34	3 500,00	36 190,00
На сумму:						36 190,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Штукатурная смесь	кг.	150,40	25,00	3 760,00
2		Пена монтажная	шт.	17,86	550,00	9 823,00
На сумму:						13 583,00

Итого по ресурсам

49 773,00

Составил:

О.Н. Сказальская

Инвестор
Заказчик
Подрядчик
Стройка
Объект

ООО "Управляющая компания Искра"
ИП О.Н. Сказальская
г.Саянск
Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр. Мирный дом №14 кв №13,149

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	28.07.2026	01.07.2026	31.07.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 130 539 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,94	25 752,07	24 206,94
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,94	30 405,17	28 580,86
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,94	24 069,31	22 625,15
Итого прямых затрат							75 412,95
В том числе оплата труда							25 639,95
Накладные расходы 130%							33 331,93
Рентабельность 85%							21 793,96

130 538,84

130 538,84

Итого:

ВСЕГО ПО АКТУ

Эксплуатация машин		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
Шифр	Наименование	маш.-ч	10,34	3 500,00	36 190,00
	Автовышка				36 190,00

На сумму:

Использование материалов		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
Шифр	Наименование	кг.	150,40	25,00	3 760,00
	Штукатурная смесь	шт.	17,86	550,00	9 823,00
	Пена монтажная				13 583,00

На сумму:

49 773,00

Итого по ресурсам



О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

Принял



директор ООО "Управляющая компания Искра"

должность

М.А.Соболев

расшифровка подписи