

Наименование стройки: м-н_Мирный дом№14


Заказчик: ООО "Управляющая Компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт водосточной трубы по фасаду дома по адресу мкр.Мирный дом №14(подъезд№4)

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 11 710,32 руб.

Составлена в ценах: 2026г.

Оплата труда: 4 310,12 руб.

Трудозатраты: 11,96 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСНр 58-15-2	Перенавеска водосточных труб с люлек	100 м труб	0,11	43 764,87	39 182,87	4 814,14	4 310,12
Итого прямых затрат							4 814,14	4 310,12
Накладные расходы 90%				90 %				3 879,10
Рентабельность 70%				70 %				3 017,08
Итого:							11 710,32	11 206,30
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							11 710,32	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	0,11	3 500,00	385,00
На сумму:						385,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Проволока вязальная	кг	0,66	100,00	66,00
2		Саморез с пресшайбой	шт.	33,00	1,00	33,00
3		Диск отрезной	шт.	0,77	26,00	20,02
На сумму:						119,02

Итого по ресурсам

504,02

Составил: _____ ИП Сказальская Ольга Николаевна

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

ООО "Управляющая Компания Искра "

ИП Сказальская Ольга Николаевна

м-н Мирный дом№14

Ремонт водосточной трубы по фасаду дома по адресу мкр.Мирный дом №14(подъезд№4)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	27.07.2026	01.07.2026	31.07.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 11 710 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Перенавеска водосточных труб с люлек	ГЭСНр 58-15-2	100 м труб	0,11	43 764,87	4 814,14
Итого прямых затрат							4 814,14
В том числе оплата труда							4 310,12
Накладные расходы 90%							3 879,10
Рентабельность 70%							3 017,08
Итого:							11 710,32
ВСЕГО ПО АКТУ							11 710,32

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	0,11	3 500,00	385,00
На сумму:					385,00

Использование материалов					
Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Проволока вязальная	кг	0,66	100,00	66,00
	Саморез с пресшайбой	шт.	33,00	1,00	33,00
	Диск отрезной	шт.	0,77	26,00	20,02
На сумму:					119,02

504,02

Итого по ресурсам



Сдал

ИП Сказальская Ольга Николаевна

должность

подпись

М.П.

директор ООО "Управляющая Компания Искра"

должность

подпись

Принял

М.П.



О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

М.А.Соболев

расшифровка подписи