



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на Устройство парковочного кармана мкр Олимпийский МКД № 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 126,346 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 11,489 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 58,84 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ГЭСНр68-14-01	Разборка бортовых камней на: бетонном основании	100 м		0,155	19248,84	2984	1790	1194	275		10,58	1,46
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	68,26	10,58	169,12	1789,29	1789,29					
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,4	1,46								
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	9,4	1,46	509,42	743,75		743,75	275,09			
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	28,2	4,37	103,41	451,9		451,9				
2	ГЭСН01-01-013-15	Погрузка лома , бортовых камней, на автомобиля-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i>	1000 м3 грунта		0,000806	59749,77	48	4	44	10		0,03	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	31,77	0,03	152,79	4,58	4,58					
		Затраты труда машинистов	чел.час	55,8	0,04								
	1. 060247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу	маш.-ч	42,6	0,03	980,54	29,42		29,42	6,51			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79	маш.-ч	13,2	0,01	994,29	9,94		9,94	2,53			
3	СЦПЗ-2-5-1	Перевозка лома бортовых камней, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1	1 т		1,93	78	151		151				
4	ГЭСН01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобиля-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0,02	37030,48	741	38	703	161		0,25	0,71
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	12,3	0,25	152,79	38,2	38,2					
		Затраты труда машинистов	чел.час	35,73	0,71								
	1. 060247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу	маш.-ч	27,26	0,55	980,54	539,3		539,3	119,43			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79	маш.-ч	8,47	0,17	994,29	169,03		169,03	43,02			
5	СЦПЗ-2-5-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1	1 т		32	78	2496		2496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ГЭСН01-02-027-05	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2	1000 м2 спланирова		0,0625	20542,23	1284	1284				7,69	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	123	7,69	167,01	1284,31	1284,31					
6	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания		0,125	72201,03	9025	309	2617	440	6099	1,97	1,85
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	15,72	1,97	157,01	309,31	309,31					
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,81	1,85								
	1. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	4,76	0,6	950,59	570,35		570,35	113,05			
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш.-ч	1,93	0,24	1634,85	392,36		392,36	60,73			
	3. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7,08	0,89	1749,66	1557,2		1557,2	240,24			
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,13	831,89	108,15		108,15	28,23			
Н, 3	5. 408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	122	15,25	400	6100				6100		
7	СЦПЗ-2-28-1	Перевозка ПГС, расстояние перевозки 28 км: класс груза 1	1 т		26,79	322,33	8635		8635				
8	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 5-15	100 м3 материала		0,03125	130899,8	4091	120	966	163	3005	0,76	0,64
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	0,76	158,42	120,4	120,4					
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	0,64								
	1. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	2,46	0,08	950,59	76,05		76,05	15,07			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства	маш.-ч	2,59	0,08	994,29	79,54		79,54	20,24			
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш.-ч	2,3	0,07	1634,85	114,44		114,44	17,71			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	0,38	1749,66	664,87		664,87	102,57			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,03	831,89	24,96		24,96	6,51			
Н, 3	6. 408-9080	Щебень	м3	122	3,813	788,24	3005,56				3005,56		
9	СЦПЗ-2-28-1	Перевозка щебня, расстояние перевозки 28 км: класс груза 1	1 т		5,91	322,33	1905		1905				
10	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового		0,215	99709,56	21438	2709	138	39	18591	16,36	0,15
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	76,08	16,36	165,6	2709,22	2709,22					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,72	0,15								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах	маш.-ч	0,68	0,15	891,53	133,73		133,73	37,96			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	836,82	8,37		8,37	2,53			
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0002	65000	13				13		
	4. 102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной	м3	0,17	0,0366	4500	164,7				164,7		
	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5,9	1,269	4500	5710,5				5710,5		
	6. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный М 100	м3	0,06	0,0129	4500	58,05				58,05		
	7. 413-9010	Камни бортовые	м	100	21,5	588,21	12646,52				12646,52		
11	СЦП1-3-11-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i>	за т груза		1,29	68,29	88	21	67	19		0,15	0,07
Д		Затраты труда рабочих	чел.час	0,119	0,15	139,35	20,9	20,9					
Д		Затраты труда машинистов	чел.час	0,058	0,07								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Д	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах	маш.час	0,058	0,07	891,53	62,41		62,41	17,71			
12	СЦПЗ-1-25-1	Перевозка строительных грузов (кроме навалочных), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1	1 т		1,29	289,5	373		373				
13	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		0,625	35863,98	22415	1719	413	125	20283	9,45	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	9,45	181,94	1719,33	1719,33					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,04								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах	маш.-ч	0,02	0,01	891,53	8,92		8,92	2,53			
	2. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,03	0,02	950,59	19,01		19,01	3,77			
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,53	703,88	373,06		373,06	115,08			
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	836,82	8,37		8,37	2,53			
	5. 101-9010	Битум	т	0,06	0,0375	18000	675				675		
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	4,463	4393,79	19609,48				19609,48		
14	ГЭСН27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2 покрытия		0,625	46697,04	29186	2111	493	152	26582	11,6	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	18,56	11,6	181,94	2110,5	2110,5					
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,12	0,7	703,88	492,72		492,72	152			
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	9,68	6,05	4393,79	26582,43				26582,43		
15	СЦПЗ-2-28-1	Перевозка асфальтобетона, расстояние перевозки 28 км: класс груза 1	1 т		10,51	322,33	3388		3388				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							108248	10105	23583	1384	74560	58,84	4,97
Накладные расходы							11679						
Сметная прибыль							6419						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							108248	10105	23583	1384	74560	58,84	4,97
Накладные расходы							11679						
Сметная прибыль							6419						
Итого по смете:													
Итого							126346					58,84	4,97
В том числе:													
Материалы							74560						
Машины и механизмы							23583						
ФОТ							11489						
Накладные расходы							11679						
Сметная прибыль							6419						
ВСЕГО по смете							126346					58,84	4,97

Составил: _____ Краус Н. С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Инвестор -
 Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Искра"
 Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Чистоград"
 Стройка -
 Объект - Парковочный карман мкр Олимпийский МКД № 11

		Код	
Форма по ОКУД		0322005	
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор (контракт)	номер	20 - ОУ/16	
	дата	27.04.2016	
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	23.05.2016	01.05.2016	31.05.2016

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2016 г.

Смета №, ООО УК Искра Парковочный карман мкр Олимпийский МКД № 11

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Новый Раздел							
1	ГЭСНр68-14-01	Разборка бортовых камней на: бетонном основании	100 м		0,155	19248,84	2984
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	68,26	10,58	169,12	1789,29
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,4	1,46		
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением	маш.-ч	9,4	1,46	509,42	743,75
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	28,2	4,37	103,41	451,9
2	ГЭСН01-01-013-15	Погрузка лома, бортовых камней, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	1000 м3 грунта		0,000806	59749,77	48
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	31,77	0,03	152,79	4,58
		Затраты труда машинистов	чел.час	55,8	0,04		
	1. 060247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на	маш.-ч	42,6	0,03	980,54	29,42
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,2	0,01	994,29	9,94
3	СЦПЗ-2-5-1	Перевозка лома бортовых камней, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1	1 т		1,93	78	151

1	2	3	4	5	6	7	8
4	ГЭСН01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0,02	37030,48	741
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	12,3	0,25	152,79	38,2
		Затраты труда машинистов	чел.час	35,73	0,71		
	1. 060247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на	маш.-ч	27,26	0,55	980,54	539,30
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,47	0,17	994,29	169,03
5	СЦПЗ-2-5-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1	1 т		32	78	2496
16	ГЭСН01-02-027-05	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2	1000 м2 спланированной		0,0625	20542,23	1284
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	123	7,69	167,01	1284,31
6	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в		0,125	72201,03	9025
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	15,72	1,97	157,01	309,31
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,81	1,85		
	1. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	4,76	0,6	950,59	570,35
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш.-ч	1,93	0,24	1634,85	392,36
	3. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7,08	0,89	1749,66	1557,20
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,13	831,89	108,15
Н, 3	5. 408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	122	15,25	400	6100
7	СЦПЗ-2-28-1	Перевозка ПГС, расстояние перевозки 28 км: класс груза 1	1 т		26,79	322,33	8635
8	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 5-15	100 м3 материала основания (в		0,03125	130899,8	4091
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	0,76	158,42	120,4
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	0,64		
	1. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	2,46	0,08	950,59	76,05
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме	маш.-ч	2,59	0,08	994,29	79,54
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш.-ч	2,3	0,07	1634,85	114,44
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	0,38	1749,66	664,87
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,03	831,89	24,96
Н, 3	6. 408-9080	Щебень	м3	122	3,813	788,24	3005,56
9	СЦПЗ-2-28-1	Перевозка щебня, расстояние перевозки 28 км: класс груза 1	1 т		5,91	322,33	1905
10	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0,215	99709,56	21438
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	76,08	16,36	165,6	2709,22
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,72	0,15		
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш.-ч	0,68	0,15	891,53	133,73
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	836,82	8,37
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0002	65000	13
	4. 102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все	м3	0,17	0,0366	4500	164,7
	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5,9	1,269	4500	5710,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	6. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный М 100	м3	0,06	0,0129	4500	58,05
	7. 413-9010	Камни бортовые	м	100	21,5	588,21	12646,52
11	СЦП1-3-11-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т	за т груза		1,29	68,29	88
Д		Затраты труда рабочих	чел.час	0,119	0,15	139,35	20,9
Д		Затраты труда машинистов	чел.час	0,058	0,07		
Д	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш.час	0,058	0,07	891,53	62,41
12	СЦПЗ-1-25-1	Перевозка строительных грузов (кроме навалочных), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1	1 т		1,29	289,5	373
13	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		0,625	35863,98	22415
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	9,45	181,94	1719,33
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,04		
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш.-ч	0,02	0,01	891,53	8,92
	2. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,03	0,02	950,59	19,01
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,53	703,88	373,06
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	836,82	8,37
	5. 101-9010	Битум	т	0,06	0,0375	18000	675
	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	7,14	4,463	4393,79	19609,48
14	ГЭСН27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (Добавлять на толщину слоя до 7 см К- 8 (пЗП=8; пЭМ=8 к расх.; пЗПМ=8; пМР=8 к расх.; пЗТ=8; пЗТМ=8))	100 м2 покрытия		0,625	46697,04	29186
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	18,56	11,6	181,94	2110,5
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,12	0,7	703,88	492,72
	2. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	9,68	6,05	4393,79	26582,43
15	СЦПЗ-2-28-1	Перевозка асфальтобетона, расстояние перевозки 28 км: класс груза 1	1 т		10,51	322,33	3388
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							108248
Накладные расходы							11679
Сметная прибыль							6419
Итого по разделу 1 Новый Раздел :							
Итого							126346
В том числе:							
Материалы							74560
Машины и механизмы							23583
ФОТ							11489
Накладные расходы							11679
Сметная прибыль							6419
Итого по разделу 1 Новый Раздел							126346
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							108248

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							11679
Сметная прибыль							6419
Итоги по акту:							
Итого							126346
В том числе:							
Материалы							74560
Машины и механизмы							23583
ФОТ							11489
Накладные расходы							11679
Сметная прибыль							6419
ВСЕГО по акту							126346

Сдал: Начальник участка ООО "Чистоград"



А. Н. Старовойтов

Принял: Директор ООО Управляющая компания "Искра"



М. А. Соболев