

Утверждаю:  
Директор ООО "Управляющая компания Искра"  
М.А.Соболев

15.12.2015 г.

### дефектная ведомость

Дом № 16 м-н "Строителей" за ДЕКАБРЬ 2015г.



При осмотре выявлены дефекты:

Трубопроводы системы водоотведения сгнили, рассыпаются.

п/н	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во.
1	Демонтаж канализационных чугунных труб Д 50мм	100м труб	0,15
2	Демонтаж канализационных чугунных труб Д 100мм	100м труб	1,56
3	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100мм	100м труб	1,56
4	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50мм	100м труб	0,15
5	Окраска металлических поверхностей: Эмаль ПФ-115	100 м2	0,045

Составил: Мотык Инженер А.В.Мотык.

Представитель собственника МКД №16 А.Б.Тен А.Б.Тен

Представитель собственника МКД №16 Н.А.Холоденко Н.А.Холоденко

Представитель собственника МКД №16 В.Н.Запрудина В.Н.Запрудина