Наименование стройки: МКД №15 м-н "Строителей" (подвальная часть отоплени)

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

Утверждаю:
Решением общего собрания собственников
помещения МКД №15

Представитель собственниковипомещений МКД №15 м-н "Строителей"

Н.Н.Исакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Смена отдельных участков трубопроводов отопления с вентилями

Основание: ГЭСН-2001;МДС-81-35.2004;МДС-81-33.2001;МДС81-25.2004.

Составлена в ценах: 2017г.

Сметная стоимость: 33 132,25 руб.

Оплата труда: 6 502,40 руб.

Трудозатраты: 33,53 чел.-ч

103% Ремонтные санитарно-технические работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСНр 65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	100 м трубопроводов	0,32	65 779,75	15 620,59	21 049,52	4 998,59
		Итого прямых затрат					**21 049,52**	**4 998,59**
		Оценка условий труда	9 %					449,87
		Итого по оплате труда						5 448,46
		Накладные расходы 103%*0,85*0,94	82 %					4 467,74
		Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	43 %					2 342,84
		Итого:					28 309,97	12 259,04
		Резерв на непредвиденные расходы	1 %				283,10	
		Итого:					28 593,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**28 593,07**	

128% Сантехнические работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
2	ГЭСН 16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,32	1 481,24	1 323,24	474,00	423,44
		Итого прямых затрат					**474,00**	**423,44**
		Оценка условий труда	9 %					38,11
		Итого по оплате труда						461,54

Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %			424,62
Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %			235,39
Итого:			1 172,11	1 121,55
Резерв на непредвиденные расходы	1 %		11,72	
Итого:			1 183,84	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**1 183,84**	

105% Отделочные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
3	ГЭСН 15-04-030-4	Теплоизоляция трубопровода жидко-керамическим покрытием	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03802	68 952,53	14 294,51	2 621,58	543,48
		Итого прямых затрат					**2 621,58**	**543,48**

Оценка условий труда	9 %			48,91
Итого по оплате труда				592,39
Накладные расходы 105%*0,85*0,94*0,9	76 %			450,22
Сметная прибыль 55%*0,8*0,9*0,85	34 %			201,41
Итого:			3 322,12	1 244,02
Резерв на непредвиденные расходы	1 %		33,22	
Итого:			3 355,34	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**3 355,34**	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**24 145,09**	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**33 132,25**	**6 502,40**
В том числе: Накладные расходы 103*0,85*0,94	82,16 % от ФОТ		5 342,58	
В том числе: Сметная прибыль 60*0,8*0,9	42,75 % от ФОТ		2 779,64	
В том числе: Лимитированные затраты	3,582 % от прямых затрат		864,94	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,31	50,00	65,60
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	933,00	30,92
3		Шлиф машинка	маш.-ч	1,31	50,00	65,60
4	042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	0,48	50,00	24,00
		На сумму:				186,12

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	32,00	78,14	2 500,48
2		Кислород технический газообразный	м3	3,20	63,16	202,11
3		Карбид кальция (1 кг)	кг	9,60	132,00	1 267,20
4		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,64	132,28	84,66
5		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	9,60	18,35	176,16
6		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	3,20	66,62	213,18
7		Герметик сантехнический	шт	3,20	60,50	193,60

8		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214	шт	64,00	175,82	11 252,48
9	411-0001	Вода	м3	0,32	83,00	26,56
10		Ветош лоскутная крупная	кг	0,01	62,70	0,72
11		Кисть флейцевая "Стандарт" 2"(50мм) натур. Светлая щетина	шт	0,10	33,25	3,16
12		Растворитель Уайт-Спирит (по 0,5) ПЭТ Престиж ГОСТ 3134-78	шт	0,19	71,06	13,51
13	.	Теплоизоляционное покрытие RE-THERM Стандарт 10л	л	4,11	501,60	2 059,65
		На сумму:				17 993,47
		Итого по ресурсам				18 179,59

Составил: _____ инженер Мотык А.В.

Проверил: _____ _____

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД №15 м-н "Строителей" (подвальная часть отоплени)	по ОКПО	
Объект	Смена отдельных участков трубопроводов отопления с вентилями		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	
		дата	22.08.2017
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	22.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 33 132 руб.

103% Ремонтные санитарно-технические работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	ГЭСНр 65-15-1	100 м трубопроводов	0,32	65 779,75	21 049,52
		Итого прямых затрат					**21 049,52**

В том числе оплата труда		4 998,59
Оценка условий труда	9 %	449,87
Итого по оплате труда		5 448,46
Накладные расходы 103%*0,85*0,94	82 %	4 467,74
Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	43 %	2 342,84
Итого:		28 309,97
Резерв на непредвиденные расходы	1 %	283,10
Итого:		28 593,07
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**28 593,07**

128% Сантехнические работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	ГЭСН 16-07-005-01	100 м трубопровода	0,32	1 481,24	474,00
		Итого прямых затрат					**474,00**

В том числе оплата труда		423,44
Оценка условий труда	9 %	38,11
Итого по оплате труда		461,54
Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %	424,62
Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %	235,39
Итого:		1 172,11
Резерв на непредвиденные расходы	1 %	11,72
Итого:		1 183,84
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**1 183,84**

105% Отделочные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
3	3	Теплоизоляция трубопровода жидко-керамическим покрытием	ГЭСН 15-04-030-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03802	68 952,53	2 621,58
		Итого прямых затрат					**2 621,58**

В том числе оплата труда		543,48
Оценка условий труда	9 %	48,91
Итого по оплате труда		592,39
Накладные расходы 105%*0,85*0,94*0,9	76 %	450,22
Сметная прибыль 55%*0,8*0,9*0,85	34 %	201,41
Итого:		3 322,12
Резерв на непредвиденные расходы	1 %	33,22
Итого:		3 355,34
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**3 355,34**
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		**24 145,09**
ВСЕГО ПО АКТУ		**33 132,25**
В том числе: Накладные расходы 103*0,85*0,94		5 342,58

В том числе: Сметная прибыль 60*0,8*0,9 2 779,64

В том числе: Лимитированные затраты 3,582 % от прямых затрат 864,94

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч.	1,31	50,00	65,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	933,00	30,92
	Шлиф машинка	маш.-ч	1,31	50,00	65,60
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	0,48	50,00	24,00

На сумму: 186,12

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	32,00	78,14	2 500,48
	Кислород технический газообразный	м3	3,20	63,16	202,11
	Карбид кальция (1 кг)	кг	9,60	132,00	1 267,20
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,64	132,28	84,66
	Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	9,60	18,35	176,16
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	3,20	66,62	213,18
	Герметик сантехнический	шт	3,20	60,50	193,60
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214	шт	64,00	175,82	11 252,48
411-0001	Вода	м3	0,32	83,00	26,56
	Ветош лоскутная крупная	кг	0,01	62,70	0,72
	Кисть флейцевая "Стандарт" 2"(50мм) натур. Светлая щетина	шт	0,10	33,25	3,16
	Растворитель Уайт-Спирит (по 0,5) ПЭТ Престиж ГОСТ 3134-78	шт	0,19	71,06	13,51
	Теплоизоляционное покрытие RE-THERM Стандарт 10л	л	4,11	501,60	2 059,65

На сумму: 17 993,47

Итого по ресурсам 18 179,59

Сдал

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял представитель МКД № 15 инж. Исакова Н. Н.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.