

Наименование стройки: МКД № 11 м-н "Ленинградский"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Устройство водомерного узла МКД № 11 м-н "Ленинградский" (1 шт.)

Основание: ГЭСНр - 2001г; ГСН - 2001г. .Ведомость объема работ, МДС81-35.2004, МДС81-33.2001, МДС81-25.2004

Сметная стоимость: 5 310,70 руб.

Составлена в ценах: 2018г.

Оплата труда: 1 461,31 руб.

Трудозатраты: 7,57 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость		
					Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	ГЭСН 16-06-002-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1			3 221,02	3 221,02	
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
1	Разряд: 3,5	Затраты труда рабочих-строителей (K = 1,15)	чел.-ч	193,12	7,567	7,567	1 461,31	1 461,31	
Итого:						7,567	7,567	1 461,31	1 461,31
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,03	0,03	27,99	27,99	
		Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	50,00	0,55	0,55	27,50	27,50	
		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	50,00	0,5	0,5	25,00	25,00	
Итого:							80,49	80,49	
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		Карбид кальция (1 кг)	кг	126,50	1,5	1,5	189,75	189,75	
		Кислород технический газообразный	м3	70,29	0,5	0,5	35,15	35,15	
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	132,28	0,112	0,112	14,82	14,82	
		ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт	1 301,30	1	1	1 301,30	1 301,30	
		Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B	шт	18,91	2	2	37,82	37,82	
		Переход стальной 32*15 под приварку ГОСТ 17378-2001	шт	29,09	2	2	58,18	58,18	
		Резьба 20 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81	шт	11,11	2	2	22,22	22,22	

	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	66,62	0,3	0,3	19,99	19,99
Итого:						1 679,22	1 679,22

						Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат						3 221,02	1 461,31
Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9			92 %				1 344,41
Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85			51 %				745,27
Итого: 1 759,71 + 3 550,99						5 310,70	3 550,99
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						5 310,70	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	7,57	193,12	1 461,31

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	933,00	27,99
2		Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,55	50,00	27,50
3		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	0,50	50,00	25,00

На сумму:

80,49

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Карбид кальция (1 кг)	кг	1,50	126,50	189,75
2		Кислород технический газообразный	м3	0,50	70,29	35,15
3		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,11	132,28	14,82
4		ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт	1,00	1 301,30	1 301,30
5		Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B	шт	2,00	18,91	37,82
6		Переход стальной 32*15 под приварку ГОСТ 17378-2001	шт	2,00	29,09	58,18
7		Резьба 20 L=50мм удли. накатаная ГОСТ 6357-81	шт	2,00	11,11	22,22
8		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	0,30	66,62	19,99

На сумму:

1 679,22

Итого по ресурсам

1 759,71

Составил:  инженер ООО "Управляющая компания Искра" В.Б. Василенко

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД 11 м-н "Ленинградский"	по ОКПО	
Объект	Устройство водомерного узла МКД № 11 м-н "Ленинградский" (1 шт.)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			12.10.2018
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	24.10.2018

Отчётный период	
с	по
01.10.2018	31.10.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 5 311 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	ГЭСН 16-06-002-01	1 узел	1			3 221,02	3 221,02
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 3,5	чел.-ч	193,12	7,567	7,567	1 461,31	1 461,31
		Итого:				7,567	7,567	1 461,31	1 461,31
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,03	0,03	27,99	27,99
		Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	50,00	0,55	0,55	27,50	27,50
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	0,5	0,5	25,00	25,00
		Итого:						80,49	80,49

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
Карбид кальция (1 кг)		кг	126,50	1,5	1,5	189,75	189,75
Кислород технический газообразный		м3	70,29	0,5	0,5	35,15	35,15
Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг		кг	132,28	0,112	0,112	14,82	14,82
ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом		шт	1 301,30	1	1	1 301,30	1 301,30
Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B		шт	18,91	2	2	37,82	37,82
Переход стальной 32*15 под приварку ГОСТ 17378-2001		шт	29,09	2	2	58,18	58,18
Резьба 20 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81		шт	11,11	2	2	22,22	22,22
Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK		уп	66,62	0,3	0,3	19,99	19,99
Итого:						1 679,22	1 679,22

				Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат				3 221,02	1 461,31
Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9	92 %				1 344,41
Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85	51 %				745,27
Итого: 1 759,71 + 3 550,99				5 310,70	3 550,99
ВСЕГО ПО АКТУ				5 310,70	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	7,57	193,12	1 461,31

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	933,00	27,99
	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,55	50,00	27,50
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	0,50	50,00	25,00

На сумму: 80,49

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Карбид кальция (1 кг)	кг	1,50	126,50	189,75
	Кислород технический газообразный	м3	0,50	70,29	35,15
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,11	132,28	14,82
	ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт	1,00	1 301,30	1 301,30
	Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B	шт	2,00	18,91	37,82
	Переход стальной 32*15 под приварку ГОСТ 17378-2001	шт	2,00	29,09	58,18

	Резьба 20 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81	шт	2,00	11,11	22,22
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	0,30	66,62	19,99

На сумму: 1 679,22

Итого по ресурсам 1 759,71

Сдал

_____ *Соболев*
должность подпись

_____ расшифровка подписи

М.П.

Принял

7-11-12 *Смирнов*
должность подпись

_____ расшифровка подписи

М.П.