

Наименование стройки: м-н Ленинградский \_\_ многоквартирный дом№ 12 \_\_

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ООО "ВЫСОТА"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А



Смета

Ремонт межпанельных швов с пеной ( 45 метров) подъезд№1

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2018г..

Сметная стоимость: 18 225,14 руб. + МАТЕРИАЛЫ

2735р.

Оплата труда: 7 321,33 руб.

Трудозатраты: 37,26 чел.-ч


Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,45	1 911,13	1 911,13	860,01	860,01
2	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: пеной монтажной	100 м шва	0,45	1 328,35	1 328,35	597,76	597,76
3	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,45	4 777,84	4 777,84	2 150,03	2 150,03
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>3 607,79</b>	<b>3 607,79</b>
Коэффициент условий труда				20 %				721,56
Итого по оплате труда								4 329,35
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				4 286,06
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				3 117,13
Итого:							11 732,54	11 732,54
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>11 732,54</b>	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	13	172,61	172,61	2 243,98	2 243,98

5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	13	19,18	19,18	249,33	249,33
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>2 493,31</b>	<b>2 493,31</b>
Коэффициент условий труда			20 %				498,66	498,66
Итого по оплате труда							2 991,98	2 991,98
Накладные расходы 90%*0,85*0,9			69 %				2 064,46	2 064,46
Рентабельность 70%*0,8*0,85			48 %				1 436,15	1 436,15
Итого:							6 492,59	6 492,59
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>6 492,59</b>	
<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>							<b>6 101,11</b>	
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>18 225,14</b>	<b>7 321,33</b>
В том числе: Накладные расходы			86,74 % от ФОТ				6 350,52	
В том числе: Рентабельность			62,19 % от ФОТ				4 553,28	

Подрядчик: \_\_\_\_\_ ООО "ВЫСОТА"  А.А.Глызин

Заказчик: \_\_\_\_\_ ООО "Управляющая компания Искра"  М.А.Соболев

Инвестор \_\_\_\_\_  
Заказчик ООО "Управляющая компания Искра"  
Подрядчик ООО "ВЫСОТА"  
Стройка м-н Ленинградский многоквартирный дом № 12  
Объект Ремонт межпанельных швов с пеной ( 45 метров) подъезд №1

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	09.10.2018	01.09.2018	31.11.2018

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 18 225 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,45	1 911,13	860,01
			ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,45	1 328,35	597,76
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: пеной монтажной	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,45	4 777,84	2 150,03
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором					<b>3 607,79</b>
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>3 607,79</b>
В том числе оплата труда							721,56
Коэффициент условий труда				20 %			4 329,35
Итого по оплате труда							4 286,06
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %			3 117,13
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %			

Итого:

11 732,54

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**

11 732,54

Защита от коррозии						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
4	4	Очистка поверхности щетками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	13	2 243,98
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	13	249,33
<b>Итого прямых затрат</b>						<b>2 493,31</b>

В том числе оплата труда		2 493,31
Кoeffициент условий труда	20 %	498,66
Итого по оплате труда		2 991,98
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %	2 064,46
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %	1 436,15
Итого:		6 492,59
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>		<b>6 492,59</b>

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  
ВСЕГО ПО АКТУ**

6 101,11

В том числе: Накладные расходы  
В том числе: Рентабельность

18 225,14

6 350,52

4 553,28

Сдал

директор

должность

подпись

ООО "ВЫСОТА"

А.А.Глызин

расшифровка подписи

Принял

директор

должность

подпись

ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

расшифровка подписи