Наименование стройки: МКД№14__ м-н Олимпийский подъезд №2

Заказчик: ООО Управляющая компания Искра
Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:
Директор ООО УК Искра
М.А.Соболев

Смета

Установка пластиковых оконных блоков в подъезде№2 с отливами

Основание: ГЭСНр, МДС - 81-35.2004,МДС 81-33.2001, МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2018 г.

Сметная стоимость: 58 669,16 руб.

Оплата труда: 6 244,13 руб.

Трудозатраты: 36,79 чел.-ч

Прочие ремонтно-строительные работы 1

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах С учётом кооэффициента: ОЗП=0,4	100 коробок	0,04	9 236,35	8 303,35	369,45	332,13
2	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм С учётом кооэффициента: ОЗП=1,15	100 отверстий	0,36	1 310,63	1 063,63	471,83	382,91
3	ГЭСНр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,044	129 332,14	67 832,14	5 690,61	2 984,61
		Итого прямых затрат					6 531,89	**3 699,65**
		Накладные расходы 78%*0,85*0,94		62 %				2 293,79
		Рентабельность 50%*0,8*0,9		36 %				1 331,88
		Итого: 2 832,24 + 7 325,32					10 157,56	7 325,32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**10 157,56**	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	933,00	37,32
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,78	50,00	88,92

На сумму: 126,24

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		сухие смеси(фэген)	т.	0,02	25 000,00	550,00
2		сухие смеси(ротбанд)	т.	0,04	19 000,00	836,00
3		Краска	кг.	8,80	150,00	1 320,00

На сумму: 2 706,00

Итого по ресурсам 2 832,24

Деревянные конструкции 1								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления С учётом кооэффициента: ОЗП=1,15	100 м2 проёмов	0,075	604 752,69	33 926,38	45 356,45	2 544,48
		Итого прямых затрат					**45 356,45**	**2 544,48**
		Накладные расходы 118%*0,85*0,94*0,9	85 %					2 162,81
		Рентабельность 63%*0,8*0,9*0,85	39 %					992,35
		Итого: 42 811,97 + 5 699,63					48 511,61	5 699,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**48 511,61**	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,74	50,00	36,79
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,13	50,00	56,70
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,49	933,00	459,74

На сумму: 553,22

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	7,50	5 300,00	39 750,00
2		Пена монтажная	шт.	4,88	420,00	2 047,50
3		Анкера 10х130	шт.	30,75	15,00	461,25

На сумму: 42 258,75

Итого по ресурсам 42 811,97

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		**51 888,35**	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**58 669,16**	**6 244,13**
В том числе: Накладные расходы	71,37 % от ФОТ	4 456,59	
В том числе: Рентабельность	37,22 % от ФОТ	2 324,22	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,53	933,00	497,06
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,91	50,00	145,62
3	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,74	50,00	36,79
		На сумму:				679,46

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		сухие смеси(фэген)	т.	0,02	25 000,00	550,00
2		сухие смеси(ротбанд)	т.	0,04	19 000,00	836,00
3		Краска	кг.	8,80	150,00	1 320,00
4	203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	7,50	5 300,00	39 750,00
5		Пена монтажная	шт.	4,88	420,00	2 047,50
6		Анкера 10х130	шт.	30,75	15,00	461,25
		На сумму:				44 964,75

Итого по ресурсам 45 644,21

Составил: _____ гл.инженер ООО УК Искра Д.М.Соболев

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	
Подрядчик ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	
Стройка МКД№14__ м-н Олимпийский подъезд №2	по ОКПО	
Объект Установка пластиковых оконных блоков в подъезде№2 с отливами		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 58 669 руб.

Прочие ремонтно-строительные работы 1							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах С учётом кооэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСНр 56-1-1	100 коробок	0,04	9 236,35	369,45
2	2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм С учётом кооэффициента: ОЗП=1,15	ГЭСНр 69-2-1	100 отверстий	0,36	1 310,63	471,83
3	3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	ГЭСНр 61-7-1	100 м2 отремонтированной поверхности	0,044	129 332,14	5 690,61
Итого прямых затрат							6 531,89

В том числе оплата труда			3 699,65
Накладные расходы 78%*0,85*0,94	62 %		2 293,79
Рентабельность 50%*0,8*0,9	36 %		1 331,88
Итого: 2 832,24 + 7 325,32			10 157,56
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**10 157,56**

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	933,00	37,32
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,78	50,00	88,92

На сумму: 126,24

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	сухие смеси(фэген)	т.	0,02	25 000,00	550,00
	сухие смеси(ротбанд)	т.	0,04	19 000,00	836,00
	Краска	кг.	8,80	150,00	1 320,00

На сумму: 2 706,00

Итого по ресурсам 2 832,24

Деревянные конструкции 1

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, руб.	Выполнено работ: стоимость, руб.
4	4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления С учётом кооэффициента: ОЗП=1,15	ГЭСН 10-01-034-08	100 м2 проёмов	0,075	604 752,69	45 356,45
		Итого прямых затрат					**45 356,45**

В том числе оплата труда		2 544,48
Накладные расходы 118%*0,85*0,94*0,9	85 %	2 162,81
Рентабельность 63%*0,8*0,9*0,85	39 %	992,35
Итого: 42 811,97 + 5 699,63		48 511,61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**48 511,61**

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,74	50,00	36,79
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,13	50,00	56,70

400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,49	933,00	459,74

На сумму: 553,22

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	7,50	5 300,00	39 750,00
	Пена монтажная	шт.	4,88	420,00	2 047,50
	Анкера 10х130	шт.	30,75	15,00	461,25

На сумму: 42 258,75

Итого по ресурсам 42 811,97

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ **51 888,35**

ВСЕГО ПО АКТУ **58 669,16**

В том числе: Накладные расходы 4 456,59

В том числе: Рентабельность 2 324,22

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,53	933,00	497,06
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,91	50,00	145,62
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,74	50,00	36,79

На сумму: 679,46

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	сухие смеси(фэген)	т.	0,02	25 000,00	550,00
	сухие смеси(ротбанд)	т.	0,04	19 000,00	836,00
	Краска	кг.	8,80	150,00	1 320,00
203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	7,50	5 300,00	39 750,00
	Пена монтажная	шт.	4,88	420,00	2 047,50
	Анкера 10х130	шт.	30,75	15,00	461,25

На сумму: 44 964,75

Итого по ресурсам 45 644,21

Сдал директор ООО УК Искра Соболев М.А.Соболев

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял 4-14-15 Жукова Т.А Жукова

должность подпись расшифровка подписи

М.П.