Наименование стройки: МКД №18 м-н "Юбилейный" 1блок (подвальная часть отопление)

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

Представитель собственников МКД №18 _____ Н.Г.Паршута

Утверждаю:
Решением общего собрания собственников
помещения МКД №18

_____

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Замена трубопровдов водоотведения 58п.м.(подвальная часть)

Основание: ГЭСН-2001;МДС-81-35.2004;МДС-81-33.2001;МДС81-25.2004.

Составлена в ценах: 2018г.

Сметная стоимость: 51 346,17 руб.

Оплата труда: 14 726,17 руб.

Трудозатраты: 71,23 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	**ГЭСН 16-01-002-03**	**Демонтаж канализационных чугунных труб Д 100 мм**	**100 м труб**	**0,58**			**11 578,12**	**6 715,31**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 3,6	Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	чел.-ч	181,38	51,968	30,14144	9 426,00	5 467,08
	Итого:				51,968	30,14144	9 426,00	5 467,08
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	1,79	1,0382	1 670,07	968,64
		Шлиф.машинка	маш.-ч	50,00	4	2,32	200,00	116,00
	Итого:						1 870,07	1 084,64
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	22,00	12,820512	7,44	282,05	163,59
	Итого:						282,05	163,59
2	**ГЭСН 16-04-001-02**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм**	**100 м трубопровода**	**0,58**			**38 545,71**	**22 356,51**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	195,76	70,84	41,0872	13 867,54	8 043,17
	Итого:				70,84	41,0872	13 867,54	8 043,17
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							

400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,36	0,2088	335,88	194,81
	Перфоратор	маш.-ч	50,00	3	1,74	150,00	87,00
	Шлиф.машинка	маш.-ч	50,00	5	2,9	250,00	145,00
	Аппарат для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	50,00	3	1,74	150,00	87,00
Итого:						885,88	513,81
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
22,41	Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт	92,40	13,79	8,0	1 274,20	739,03
	Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	140,14	18,96	11,0	2 657,05	1 541,09
	Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	231,00	32,758	19,0	7 567,10	4 388,92
	Тройник 110x110x45 РосТурПласт	шт	79,20	22,41	13,0	1 774,87	1 029,43
	Тройник 110x110x87,5 РосТурПласт	шт	79,20	6,89	4,0	545,69	316,50
	Тройник 110x50x87,5 РосТурПласт	шт	56,23	3,44	2,0	193,43	112,19
	Заглушка 110 РосТурПласт	шт	15,05	15,51	9,0	233,43	135,39
	Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	66,00	60,34	35,0	3 982,44	2 309,82
	Манжета переходная D110x123	шт	36,47	15,51	9,0	565,65	328,08
	Отвод 110x45 РосТурПласт	шт	37,90	31,03	18,0	1 176,04	682,10
	Отвод 110x90 РосТурПласт	шт	37,90	3,44	2,0	130,38	75,62
	Переход на чугунную трубу 124/110 без манжеты Пласт	шт	71,78	15,51	9,0	1 113,31	645,72
	Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	87,12	1,72	1,0	149,85	86,91
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	22,00	18	10,4	396,00	229,68
	Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг	кг	171,60	1	0,6	171,60	99,53
	Круг г/к 12	м	57,18	20,689	12,0	1 183,00	686,14
	Труба с раструбом 50/1000 TERRA	шт	53,90	5,17	3,0	278,66	161,62
	Переход на чугунную трубу 72/50 с прокладкой	шт	68,90	3,44	2,0	237,02	137,47
	Манжета резиновая переходная 50/72 Рос Тур Пласт	шт	31,45	5,17	3,0	162,60	94,31
Итого:						23 792,29	13 799,53

			Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат		**29 071,82**	**13 510,25**
	Оценка условий труда	9 %		1 215,92
	Итого по оплате труда			14 726,17
	Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %		13 548,08
	Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %		7 510,35
	Итого:		51 346,17	35 784,60
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**51 346,17**	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	71,23	189,67	13 510,25
		Оценка условий труда	9 %			1 215,92
		Всего				**14 726,17**

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,25	933,00	1 163,45
2		Шлиф.машинка	маш.-ч	5,22	50,00	261,00
3		Перфоратор	маш.-ч	1,74	50,00	87,00

4		Аппарат для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,74	50,00	87,00

На сумму: 1 598,45

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	17,88	22,00	393,27
2	22,41	Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт	8,00	92,40	739,03
3		Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	11,00	140,14	1 541,09
4		Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	19,00	231,00	4 388,92
5		Тройник 110х110х45 РосТурПласт	шт	13,00	79,20	1 029,43
6		Тройник 110х110х87,5 РосТурПласт	шт	4,00	79,20	316,50
7		Тройник 110х50х87,5 РосТурПласт	шт	2,00	56,23	112,19
8		Заглушка 110 РосТурПласт	шт	9,00	15,05	135,39
9		Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	35,00	66,00	2 309,82
10		Манжета переходная D110х123	шт	9,00	36,47	328,08
11		Отвод 110х45 РосТурПласт	шт	18,00	37,90	682,10
12		Отвод 110х90 РосТурПласт	шт	2,00	37,90	75,62
13		Переход на чугунную трубу 124/110 без манжеты Пласт	шт	9,00	71,78	645,72
14		Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	1,00	87,12	86,91
15		Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг	кг	0,58	171,60	99,53
16		Круг г/к 12	м	12,00	57,18	686,14
17		Труба с раструбом 50/1000 TERRA	шт	3,00	53,90	161,62
18		Переход на чугунную трубу 72/50 с прокладкой	шт	2,00	68,90	137,47
19		Манжета резиновая переходная 50/72 Рос Тур Пласт	шт	3,00	31,45	94,31

На сумму: 13 963,12

Итого по ресурсам 15 561,57

Составил: _____ инженер Мотык А.В.

Проверил: _____ _____

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД №18 м-н "Юбилейный" 1блок (подвальная часть отопление)	по ОКПО	
Объект	Замена трубопровдов водоотведения 58п.м.(подвальная часть)		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	
		дата	11.04.2018
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	11.04.2018

Отчётный период	
с	по
01.04.2018	30.04.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 51 346 руб.

Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем / Цена	Расход На единицу	Расход Всего	Стоимость На единицу	Стоимость Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1**	**Демонтаж канализационных чугунных труб Д 100 мм**	**ГЭСН 16-01-002-03**	**100 м труб**	**0,58**			**11 578,12**	**6 715,31**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	1 Разряд: 3,6	чел.-ч	181,38	51,968	30,14144	9 426,00	5 467,08
		Итого:				51,968	30,14144	9 426,00	5 467,08
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	1,79	1,0382	1 670,07	968,64
		Шлиф.машинка		маш.-ч	50,00	4	2,32	200,00	116,00
		Итого:						1 870,07	1 084,64
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6		шт	22,00	12,820512	7,43589696	282,05	163,59
		Итого:						282,05	163,59
2	**2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм**	**ГЭСН 16-04-001-02**	**100 м трубопровода**	**0,58**			**38 545,71**	**22 356,51**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	195,76	70,84	41,0872	13 867,54	8 043,17

Итого:				70,84	41,0872	13 867,54	8 043,17
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,36	0,2088	335,88	194,81
Перфоратор		маш.-ч	50,00	3	1,74	150,00	87,00
Шлиф.машинка		маш.-ч	50,00	5	2,9	250,00	145,00
Аппарат для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.-ч	50,00	3	1,74	150,00	87,00
Итого:						885,88	513,81
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
Труба с раструбом 110/500 TERRA	22,41	шт	92,40	13,79	8,00	1 274,20	739,03
Труба с раструбом 110/1000 TERRA		шт	140,14	18,96	11,00	2 657,05	1 541,09
Труба с раструбом 110/2000 TERRA		шт	231,00	32,758	19,00	7 567,10	4 388,92
Тройник 110х110х45 РосТурПласт		шт	79,20	22,41	13,00	1 774,87	1 029,43
Тройник 110х110х87,5 РосТурПласт		шт	79,20	6,89	4,00	545,69	316,50
Тройник 110х50х87,5 РосТурПласт		шт	56,23	3,44	2,00	193,43	112,19
Заглушка 110 РосТурПласт		шт	15,05	15,51	9,00	233,43	135,39
Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)		шт	66,00	60,34	35,00	3 982,44	2 309,82
Манжета переходная D110х123		шт	36,47	15,51	9,00	565,65	328,08
Отвод 110х45 РосТурПласт		шт	37,90	31,03	18,00	1 176,04	682,10
Отвод 110х90 РосТурПласт		шт	37,90	3,44	2,00	130,38	75,62
Переход на чугунную трубу 124/110 без манжеты Пласт		шт	71,78	15,51	9,00	1 113,31	645,72
Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт		шт	87,12	1,72	1,00	149,85	86,91
Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6		шт	22,00	18	10,44	396,00	229,68
Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг		кг	171,60	1	0,58	171,60	99,53
Круг г/к 12		м	57,18	20,689	12,00	1 183,00	686,14
Труба с раструбом 50/1000 TERRA		шт	53,90	5,17	3,00	278,66	161,62
Переход на чугунную трубу 72/50 с прокладкой		шт	68,90	3,44	2,00	237,02	137,47
Манжета резиновая переходная 50/72 Рос Тур Пласт		шт	31,45	5,17	3,00	162,60	94,31
Итого:						23 792,29	13 799,53

		Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат		**29 071,82**	**13 510,25**
Оценка условий труда	9 %		1 215,92
Итого по оплате труда			14 726,17
Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %		13 548,08
Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %		7 510,35
Итого:		51 346,17	35 784,60
ВСЕГО ПО АКТУ		**51 346,17**	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	71,23	189,67	13 510,25
	Оценка условий труда	9 %			1 215,92
	Всего				**14 726,17**

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,25	933,00	1 163,45

	Шлиф.машинка	маш.-ч	5,22	50,00	261,00
	Перфоратор	маш.-ч	1,74	50,00	87,00
	Аппарат для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,74	50,00	87,00

На сумму: 1 598,45

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	17,88	22,00	393,27
22,41	Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт	8,00	92,40	739,03
	Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	11,00	140,14	1 541,09
	Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	19,00	231,00	4 388,92
	Тройник 110х110х45 РосТурПласт	шт	13,00	79,20	1 029,43
	Тройник 110х110х87,5 РосТурПласт	шт	4,00	79,20	316,50
	Тройник 110х50х87,5 РосТурПласт	шт	2,00	56,23	112,19
	Заглушка 110 РосТурПласт	шт	9,00	15,05	135,39
	Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	35,00	66,00	2 309,82
	Манжета переходная D110х123	шт	9,00	36,47	328,08
	Отвод 110х45 РосТурПласт	шт	18,00	37,90	682,10
	Отвод 110х90 РосТурПласт	шт	2,00	37,90	75,62
	Переход на чугунную трубу 124/110 без манжеты Пласт	шт	9,00	71,78	645,72
	Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	1,00	87,12	86,91
	Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг	кг	0,58	171,60	99,53
	Круг г/к 12	м	12,00	57,18	686,14
	Труба с раструбом 50/1000 TERRA	шт	3,00	53,90	161,62
	Переход на чугунную трубу 72/50 с прокладкой	шт	2,00	68,90	137,47
	Манжета резиновая переходная 50/72 Рос Тур Пласт	шт	3,00	31,45	94,31

На сумму: 13 963,12

Итого по ресурсам 15 561,57

Сдал инженер Жотт Жотт А.В.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял председатель Совета дома Тарасова Тарасова М.Г.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.