

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 19 м-он Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая Компания Искра"

Согласовано: Директор ООО "Управляющая Компания Искра"

М.А. Соболев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт мягкой кровли балконных козырьков 72м2

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСН-2001г. МДС 81-35-2004

Сметная стоимость: 42 705,13 руб.

Составлена в ценах: Составлена в ценах: 2018г.

Оплата труда: 5 996,83 руб.

Трудозатраты: 33,46 чел.-ч

| №                   | Шифр                     | Наименование работ                                                                     | Ед. Изм.        | Объем | Стоимость Ед. | Оплата труда | Стоимость Всего | Оплата труда | Тр-ты Ед. | Тр-ты Всего |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 1                   | ГЭСНр 58-7-7             | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 покрытий | 0,72  | 48 818,23     | 8 328,93     | 35 149,13       | 5 996,83     | 46,47     | 33,46       |
|                     | Накладные расходы от ФОТ |                                                                                        |                 |       |               |              | 86,00%          | 5 157,27     |           |             |
|                     | Сметная прибыль от ФОТ   |                                                                                        |                 |       |               |              | 40,00%          | 2 398,73     |           |             |
| Итого прямых затрат |                          |                                                                                        |                 |       |               |              | 35 149,13       | 5 996,83     |           | 33,46       |
|                     |                          | Накладные расходы                                                                      |                 | 86 %  |               |              |                 | 5 157,27     |           |             |
|                     |                          | Сметная прибыль                                                                        |                 | 40 %  |               |              |                 | 2 398,73     |           |             |
|                     |                          | Итого:                                                                                 |                 |       |               |              | 42 705,13       | 13 552,83    |           |             |
|                     |                          | ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                         |                 |       |               |              | 42 705,13       |              |           |             |

Эксплуатация машин

| №         | Шифр   | Наименование                                 | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего  |
|-----------|--------|----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|
| 1         | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч   | 0,43   | 933,00   | 403,06 |
| 2         | 150401 | Горелки газопламенные                        | маш.-ч   | 3,16   | 50,00    | 158,04 |
| На сумму: |        |                                              |          |        |          | 561,10 |

Использование материалов

| № | Шифр     | Наименование                         | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед.   | Всего    |
|---|----------|--------------------------------------|----------|--------|------------|----------|
| 1 | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая      | кг       | 43,20  | 31,00      | 1 339,20 |
| 2 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т        | 0,01   | 150 000,00 | 2 160,00 |

|   |          |                                                                   |    |        |        |           |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 3 | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 122,40 | 205,00 | 25 092,00 |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

На сумму: 28 591,20

Итого по ресурсам 29 152,30

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

|           |                                               |                            |         |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Инвестор  |                                               | Форма по ОКД               | Код     |
| Заказчик  | ООО "Управляющая Компания Искра"              | по ОКПО                    | 0322005 |
| Подрядчик | ООО "Управляющая Компания Искра"              | по ОКПО                    |         |
| Стройка   | Многоквартирный дом № 19 м-он Юбилейный       | по ОКПО                    |         |
| Объект    | Ремонт мягкой кровли балконных козырьков 72м2 | по ОКПО                    |         |
|           |                                               | Вид деятельности по ОКДП   |         |
|           |                                               | Договор подряда (контракт) | номер   |
|           |                                               |                            | дата    |
|           |                                               | Вид операции               |         |

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
|                 |                  |

| Отчётный период |            |
|-----------------|------------|
| с               | по         |
| 01.09.2018      | 30.10.2018 |

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 42 705 руб.

| Номер  |         | Наименование работ                                                                     | Шифр         | Единица измерения | Выполнено работ |                       |                           |                  |                 |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| в акте | в смете |                                                                                        |              |                   | количество      | цена за единицу, руб. | зарплата за единицу, руб. | стоимость, руб.  | зарплата, руб.  |
| 1      | 2       | 3                                                                                      | 4            | 5                 | 6               | 7                     | 8                         | 9                | 10              |
| 1      | 1       | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой | ГЭСНр 58-7-7 | 100 м2            | 0,72            | 48 818,23             | 8 328,93                  | 35 149,13        | 5 996,83        |
|        |         | Накладные расходы от ФОТ                                                               |              |                   |                 |                       |                           | 86,00%           | 5 157,27        |
|        |         | Сметная прибыль от ФОТ                                                                 |              |                   |                 |                       |                           | 40,00%           | 2 398,73        |
|        |         | <b>Итого прямых затрат</b>                                                             |              |                   |                 |                       |                           | <b>35 149,13</b> | <b>5 996,83</b> |
|        |         | Накладные расходы                                                                      |              | 86 %              |                 |                       |                           |                  | 5 157,27        |
|        |         | Сметная прибыль                                                                        |              | 40 %              |                 |                       |                           |                  | 2 398,73        |
|        |         | Итого:                                                                                 |              |                   |                 |                       |                           | 42 705,13        | 13 552,83       |
|        |         | <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>                                                                   |              |                   |                 |                       |                           | <b>42 705,13</b> |                 |

| Эксплуатация машин |              |          |        |          |       |
|--------------------|--------------|----------|--------|----------|-------|
| Шифр               | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|                    |              |          |        |          |       |

|        |                                              |        |      |        |        |
|--------|----------------------------------------------|--------|------|--------|--------|
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 933,00 | 403,06 |
| 150401 | Горелки газопламенные                        | маш.-ч | 3,16 | 50,00  | 158,04 |

На сумму:

561,10

Использование материалов

| Шифр     | Наименование                                                      | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед.   | Всего     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая                                   | кг       | 43,20  | 31,00      | 1 339,20  |
| 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная                              | т        | 0,01   | 150 000,00 | 2 160,00  |
| 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2       | 122,40 | 205,00     | 25 092,00 |

На сумму:

28 591,20

Итого по ресурсам

29 152,30



директор

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял

старшая по делу

должность

подпись

Гароженко З.В.

расшифровка подписи

М.П.