Наименование стройки: м-н "Юбилейный" МКД №43

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

Представитель собственников МКД №43_____Тищенко Т.А.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Устройство водомерного узла 1шт

Основание: ГЭСН - 2001г.,МДС 81-33.2001,МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2018г.

Сметная стоимость: 5 230 руб.

Оплата труда: 1 461 руб.

Трудозатраты: 8 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	**ГЭСН 16-06-002-01**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм С учётом коэффициента: ТР=1.15**	**1 узел**	**1**			**3 140**	**3 140**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 3,5	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	193,11	7,567	7,567	1 461	1 461
	Итого:				7,567	7,567	1 461	1 461
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,03	0,03	28	28
	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	50,00	0,55	0,55	28	28
		Шлиф машинка	маш.-ч	50,00	0,5	0,5	25	25
	Итого:						80	80
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Карбид кальция (1 кг)	кг	126,50	1,5	1,5	190	190
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	70,29	0,5	0,5	35	35
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	132,28	0,107	0,107	14	14
		ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт	1 301,30	1	1	1 301	1 301
		Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-В	шт	18,91	2	2	38	38
		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	66,62	0,3	0,3	20	20
	Итого:						1 598	1 598

			Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат		**3 140**	**1 461**
	Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %		1 344
	Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %		745
	Итого:		5 230	3 551
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**5 230**	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	7,57	193,11	1 461

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	933	28
2	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,55	50	28
3		Шлиф машинка	маш.-ч	0,50	50	25
		На сумму:				80

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Карбид кальция (1 кг)	кг	1,50	127	190
2	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,50	70	35
3		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,11	132	14
4		ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт	1,00	1 301	1 301
5		Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-В	шт	2,00	19	38
6		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	0,30	67	20
		На сумму:				1 598

Итого по ресурсам 1 679

Составил: _____ Инженер ООО"Управляющая компания Искра" Мотык А.В.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	м-н "Юбилейный" МКД №43	по ОКПО	
Объект	Устройство водомерного узла 1шт		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	
		дата	31.01.2011
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	08.11.2018

Отчётный период	
с	по
01.11.2018	30.11.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 5 230 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм** **С учётом коэффициента:** **ТР=1.15**	**ГЭСН 16-06-002-01**	**1 узел**	**1**			**3 140**	**3 140**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 3,5	чел.-ч	193,11	7,567	7,567	1 461	1 461
		Итого:				7,567	7,567	1 461	1 461
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,03	0,03	28	28
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	50,00	0,55	0,55	28	28
		Шлиф машинка		маш.-ч	50,00	0,5	0,5	25	25
		Итого:						80	80
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Карбид кальция (1 кг)		кг	126,50	1,5	1,5	190	190
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	70,29	0,5	0,5	35	35
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг		кг	132,28	0,107	0,107	14	14

	ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом		шт	1 301,30	1	1	1 301	1 301
	Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B		шт	18,91	2	2	38	38
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK		уп	66,62	0,3	0,3	20	20
	Итого:						1 598	1 598

		Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат		**3 140**	**1 461**
Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %		1 344
Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %		745
Итого:		5 230	3 551
ВСЕГО ПО АКТУ		**5 230**	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	7,57	193,11	1 461

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	933	28
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,55	50	28
	Шлиф машинка	маш.-ч	0,50	50	25
	На сумму:				80

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Карбид кальция (1 кг)	кг	1,50	127	190
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,50	70	35
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,11	132	14
	ВСКМ 90-20 ДГ счетчик универсальный с импульсным выходом	шт	1,00	1 301	1 301
	Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B	шт	2,00	19	38
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	0,30	67	20
	На сумму:				1 598
	Итого по ресурсам				1 679

Сдал инженер Мот Мотык А.В.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял Гнилецкий Т.А.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.