

Наименование стройки: МКД 4 м-н "Олимпийский"

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

Утверждена:

Решением общего собрания собственников помещений

МКД № 4 м-н "Олимпийский" от 03.05.2018г

Председатель совета МКД № 4 м-н "Олимпийский"

В.П.Вальков

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Замена стояков отопления, радиаторов в подъездах МКД № 4 м-н "Олимпийский"

Основание: ГСН - 2001г. .Ведомость объема работ, МДС81-35.2004,МДС81-33.2001,МДС81-25.2004

Сметная стоимость: 43 499 руб.

Составлена в ценах: первый квартал 2018г.

Оплата труда: 9 790,58 руб.

Трудозатраты: 49,56 чел.-ч

| №             | Шифр              | Наименование работ                                                                                                                                                      | Ед. Изм.              | Объем  | Расход     |        | Стоимость  |           |          |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|--------|------------|-----------|----------|
|               |                   |                                                                                                                                                                         |                       | Цена   | На единицу | Всего  | На единицу | Всего     |          |
| 1             | ГЭСН 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм<br>С учётом кооэффициента:<br>ТР=1,15 | 1 шт.                 | 8      |            |        |            | 536,68    | 4 293,44 |
|               |                   |                                                                                                                                                                         |                       |        |            |        |            |           |          |
|               | ТРУДОЗАТРАТЫ:     |                                                                                                                                                                         |                       |        |            |        |            |           |          |
|               | 1 Разряд: 3,5     | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 )                                                                                                                           | чел.-ч                | 179,23 | 1,6905     | 13,524 | 302,99     | 2 423,94  |          |
|               | Итого:            |                                                                                                                                                                         |                       |        | 1,6905     | 13,524 | 302,99     | 2 423,94  |          |
|               | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ |                                                                                                                                                                         |                       |        |            |        |            |           |          |
|               |                   | Кран шаровый диаметром 20мм                                                                                                                                             | шт.                   | 250,00 | 0,5        | 4      | 125,00     | 1 000,00  |          |
|               |                   | Кран шаровый диаметром 15мм                                                                                                                                             | шт.                   | 190,00 | 0,5        | 4      | 95,00      | 760,00    |          |
|               |                   | Лен                                                                                                                                                                     | кг                    | 95,00  | 0,0125     | 0,1    | 1,19       | 9,50      |          |
|               |                   | Герметик                                                                                                                                                                | шт.                   | 100,00 | 0,125      | 1      | 12,50      | 100,00    |          |
| Итого:        |                   |                                                                                                                                                                         |                       |        |            |        | 233,69     | 1 869,50  |          |
| 2             | ГЭСН 16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм<br>С учётом кооэффициента:<br>ТР=1,15                             | 100 м<br>трубопровода | 0,16   |            |        |            | 37 077,18 | 5 932,35 |
|               |                   |                                                                                                                                                                         |                       |        |            |        |            |           |          |
| ТРУДОЗАТРАТЫ: |                   |                                                                                                                                                                         |                       |        |            |        |            |           |          |

|                                 |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          |           |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|
| 1                               | Разряд: 4,1                                  | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 )                        | чел.-ч                                 | 192,88   | 69,9545 | 11,19272 | 13 492,78 | 2 158,85  |
| Итого:                          |                                              |                                                                      |                                        |          | 69,9545 | 11,19272 | 13 492,78 | 2 158,85  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          |           |           |
| 040504                          | Аппараты для газовой сварки и резки          |                                                                      | маш.-ч                                 | 70,00    | 18,44   | 2,9504   | 1 290,80  | 206,53    |
| 400001                          | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |                                                                      | маш.-ч                                 | 930,00   | 0,87    | 0,1392   | 809,10    | 129,46    |
|                                 | Шлиф машинка                                 |                                                                      | маш.-ч                                 | 50,00    | 18,44   | 2,9504   | 922,00    | 147,52    |
| Итого:                          |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          | 3 021,90  | 483,50    |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ               |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          |           |           |
|                                 | Труба стальная диаметром 20мм                |                                                                      | м                                      | 100,00   | 100     | 16       | 10 000,00 | 1 600,00  |
|                                 | Кислород                                     |                                                                      | м3                                     | 95,00    | 18,75   | 3        | 1 781,25  | 285,00    |
|                                 | Карбид                                       |                                                                      | кг                                     | 130,00   | 56,25   | 9        | 7 312,50  | 1 170,00  |
|                                 | Проволока сварочная диаметром 3мм            |                                                                      | кг                                     | 110,00   | 6,25    | 1        | 687,50    | 110,00    |
|                                 | Диск отрезной                                |                                                                      | шт.                                    | 25,00    | 31,25   | 5        | 781,25    | 125,00    |
| Итого:                          |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          | 20 562,50 | 3 290,00  |
|                                 |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          |           |           |
| 3                               | ГЭСН 18-03-001-01                            | Демонтаж радиаторов: чугунных<br>С учётом кооэффициента:<br>ТР=0,4   | 100 кВт<br>радиаторов и<br>конвекторов | 0,235    |         |          | 8 510,72  | 2 000,02  |
| ТРУДОЗАТРАТЫ:                   |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          |           |           |
| 1                               | Разряд: 3,4                                  | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 0,4 )                         | чел.-ч                                 | 177,08   | 30,28   | 7,1158   | 5 361,97  | 1 260,06  |
| Итого:                          |                                              |                                                                      |                                        |          | 30,28   | 7,1158   | 5 361,97  | 1 260,06  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          |           |           |
| 400001                          | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |                                                                      | маш.-ч                                 | 930,00   | 3,34    | 0,7849   | 3 106,20  | 729,96    |
| Итого:                          |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          | 3 106,20  | 729,96    |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ               |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          |           |           |
|                                 | Диск отрезной                                |                                                                      | шт.                                    | 25,00    | 1,702   | 0,39997  | 42,55     | 10,00     |
| Итого:                          |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          | 42,55     | 10,00     |
|                                 |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          |           |           |
| 4                               | ГЭСН 18-03-001-02                            | Установка радиаторов: стальных<br>С учётом кооэффициента:<br>ТР=1,15 | 100 кВт<br>радиаторов и<br>конвекторов | 0,235    |         |          | 70 479,49 | 16 562,68 |
| ТРУДОЗАТРАТЫ:                   |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          |           |           |
| 1                               | Разряд: 3,4                                  | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 )                        | чел.-ч                                 | 177,08   | 75,44   | 17,7284  | 13 358,89 | 3 139,34  |
| Итого:                          |                                              |                                                                      |                                        |          | 75,44   | 17,7284  | 13 358,89 | 3 139,34  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          |           |           |
| 400001                          | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |                                                                      | маш.-ч                                 | 930,00   | 1,85    | 0,43475  | 1 720,50  | 404,32    |
| Итого:                          |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          | 1 720,50  | 404,32    |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ               |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          |           |           |
|                                 | Радиатор                                     |                                                                      | шт.                                    | 2 100,00 | 25,53   | 5,99955  | 53 613,00 | 12 599,06 |
|                                 | Кронштейн                                    |                                                                      | шт.                                    | 35,00    | 51,06   | 11,9991  | 1 787,10  | 419,97    |
| Итого:                          |                                              |                                                                      |                                        |          |         |          | 55 400,10 | 13 019,02 |

|                                     |  |      |  | Стоимость        | Зарплата        |
|-------------------------------------|--|------|--|------------------|-----------------|
| <b>Итого прямых затрат</b>          |  |      |  | <b>28 788,49</b> | <b>8 982,19</b> |
| Оценка условий труда                |  | 9 %  |  |                  | 808,40          |
| Итого по оплате труда               |  |      |  |                  | 9 790,58        |
| Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9 |  | 92 % |  |                  | 9 007,34        |
| Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85     |  | 50 % |  |                  | 4 895,29        |
| Итого: 19 806,30 + 23 693,21        |  |      |  | 43 499,51        | 23 693,21       |
| <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>               |  |      |  | <b>43 499,51</b> |                 |

Оплата труда рабочих

| № | Шифр | Наименование         | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего           |
|---|------|----------------------|----------|--------|----------|-----------------|
| 1 | 1    | Трудозатраты рабочих | чел.-ч   | 49,56  | 181,24   | 8 982,19        |
|   |      | Оценка условий труда |          | 9 %    |          | 808,40          |
|   |      | <b>Всего</b>         |          |        |          | <b>9 790,58</b> |

Эксплуатация машин

| № | Шифр   | Наименование                                 | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего    |
|---|--------|----------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| 1 | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки          | маш.-ч   | 2,95   | 70,00    | 206,53   |
| 2 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч   | 1,36   | 930,00   | 1 263,73 |
| 3 |        | Шлиф машинка                                 | маш.-ч   | 2,95   | 50,00    | 147,52   |

На сумму:

1 617,78

Использование материалов


| №  | Шифр | Наименование                      | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего     |
|----|------|-----------------------------------|----------|--------|----------|-----------|
| 1  |      | Кран шаровый диаметром 20мм       | шт.      | 4,00   | 250,00   | 1 000,00  |
| 2  |      | Кран шаровый диаметром 15мм       | шт.      | 4,00   | 190,00   | 760,00    |
| 3  |      | Лен                               | кг       | 0,10   | 95,00    | 9,50      |
| 4  |      | Герметик                          | шт.      | 1,00   | 100,00   | 100,00    |
| 5  |      | Труба стальная диаметром 20мм     | м        | 16,00  | 100,00   | 1 600,00  |
| 6  |      | Кислород                          | м3       | 3,00   | 95,00    | 285,00    |
| 7  |      | Карбид                            | кг       | 9,00   | 130,00   | 1 170,00  |
| 8  |      | Проволока сварочная диаметром 3мм | кг       | 1,00   | 110,00   | 110,00    |
| 9  |      | Диск отрезной                     | шт.      | 5,40   | 25,00    | 135,00    |
| 10 |      | Радиатор                          | шт.      | 6,00   | 2 100,00 | 12 599,06 |
| 11 |      | Кронштейн                         | шт.      | 12,00  | 35,00    | 419,97    |

На сумму:

18 188,52

Итого по ресурсам

19 806,30

Составил:  инженер ООО "Управляющая компания Искра" Л.А.Чернова

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

ООО "Искра"

ООО "Управляющая компания Искра"

МКД 4 м-н "Олимпийский"

Замена стояков отопления, радиаторов в подъездах МКД № 4 м-н "Олимпийский"

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа

Дата  
составления

Отчётный период

с

по

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 43 500 руб.

| Номер                                         |         | Наименование работ                                                                                                                                                     | Шифр              | Единица измерения | Объем  | Расход |            | Стоимость |            |
|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|
| в акте                                        | в смете |                                                                                                                                                                        |                   |                   |        | Цена   | На единицу | Всего     | На единицу |
| 1                                             | 2       | 3                                                                                                                                                                      | 4                 | 5                 | 6      | 7      | 8          | 9         | 10         |
| 1                                             | 1       | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм<br>С учётом коэффициента:<br>TP=1,15 | ГЭСН 16-05-001-01 | 1 шт.             | 8      |        |            | 536,68    | 4 293,44   |
| ТРУДОЗАТРАТЫ:                                 |         |                                                                                                                                                                        |                   |                   |        |        |            |           |            |
| Затраты труда рабочих-строителей ( K = 1,15 ) |         |                                                                                                                                                                        | 1 Разряд: 3,5     | чел.-ч            | 179,23 | 1,6905 | 13,524     | 302,99    | 2 423,94   |
| Итого:                                        |         |                                                                                                                                                                        |                   |                   |        | 1,6905 | 13,524     | 302,99    | 2 423,94   |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ                             |         |                                                                                                                                                                        |                   |                   |        |        |            |           |            |
|                                               |         | Кран шаровый диаметром 20мм                                                                                                                                            |                   | шт.               | 250,00 | 0,5    | 4          | 125,00    | 1 000,00   |
|                                               |         | Кран шаровый диаметром 15мм                                                                                                                                            |                   | шт.               | 190,00 | 0,5    | 4          | 95,00     | 760,00     |
|                                               |         | Лен                                                                                                                                                                    |                   | кг                | 95,00  | 0,0125 | 0,1        | 1,19      | 9,50       |
|                                               |         | Герметик                                                                                                                                                               |                   | шт.               | 100,00 | 0,125  | 1          | 12,50     | 100,00     |

|   |   |                                                                                                                                                            |                   |                                        |        |         |          |           |           |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
|   |   | Итого:                                                                                                                                                     |                   |                                        |        |         |          | 233,69    | 1 869,50  |
| 2 | 2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм<br>С учётом коэффицента:<br>ТР=1,15<br>ТРУДОЗАТРАТЫ: | ГЭСН 16-02-005-01 | 100 м<br>трубопровода                  | 0,16   |         |          | 37 077,18 | 5 932,35  |
|   |   | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 )                                                                                                              | 1 Разряд: 4,1     | чел.-ч                                 | 192,88 | 69,9545 | 11,19272 | 13 492,78 | 2 158,85  |
|   |   | Итого:                                                                                                                                                     |                   |                                        |        | 69,9545 | 11,19272 | 13 492,78 | 2 158,85  |
|   |   | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                                                                                                            |                   |                                        |        |         |          |           |           |
|   |   | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                        | 040504            | маш.-ч                                 | 70,00  | 18,44   | 2,9504   | 1 290,80  | 206,53    |
|   |   | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т                                                                                                               | 400001            | маш.-ч                                 | 930,00 | 0,87    | 0,1392   | 809,10    | 129,46    |
|   |   | Шлиф машинка                                                                                                                                               |                   | маш.-ч                                 | 50,00  | 18,44   | 2,9504   | 922,00    | 147,52    |
|   |   | Итого:                                                                                                                                                     |                   |                                        |        |         |          | 3 021,90  | 483,50    |
|   |   | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ                                                                                                                                          |                   |                                        |        |         |          |           |           |
|   |   | Труба стальная диаметром 20мм                                                                                                                              |                   | м                                      | 100,00 | 100     | 16       | 10 000,00 | 1 600,00  |
|   |   | Кислород                                                                                                                                                   |                   | м3                                     | 95,00  | 18,75   | 3        | 1 781,25  | 285,00    |
|   |   | Карбид                                                                                                                                                     |                   | кг                                     | 130,00 | 56,25   | 9        | 7 312,50  | 1 170,00  |
|   |   | Проволока сварочная диаметром 3мм                                                                                                                          |                   | кг                                     | 110,00 | 6,25    | 1        | 687,50    | 110,00    |
|   |   | Диск отрезной                                                                                                                                              |                   | шт.                                    | 25,00  | 31,25   | 5        | 781,25    | 125,00    |
|   |   | Итого:                                                                                                                                                     |                   |                                        |        |         |          | 20 562,50 | 3 290,00  |
| 3 | 3 | Демонтаж радиаторов: чугунных<br>С учётом коэффицента:<br>ТР=0,4<br>ТРУДОЗАТРАТЫ:                                                                          | ГЭСН 18-03-001-01 | 100 кВт<br>радиаторов и<br>конвекторов | 0,235  |         |          | 8 510,72  | 2 000,02  |
|   |   | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 0,4 )                                                                                                               | 1 Разряд: 3,4     | чел.-ч                                 | 177,08 | 30,28   | 7,1158   | 5 361,97  | 1 260,06  |
|   |   | Итого:                                                                                                                                                     |                   |                                        |        | 30,28   | 7,1158   | 5 361,97  | 1 260,06  |
|   |   | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                                                                                                            |                   |                                        |        |         |          |           |           |
|   |   | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т                                                                                                               | 400001            | маш.-ч                                 | 930,00 | 3,34    | 0,7849   | 3 106,20  | 729,96    |
|   |   | Итого:                                                                                                                                                     |                   |                                        |        |         |          | 3 106,20  | 729,96    |
|   |   | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ                                                                                                                                          |                   |                                        |        |         |          |           |           |
|   |   | Диск отрезной                                                                                                                                              |                   | шт.                                    | 25,00  | 1,702   | 0,39997  | 42,55     | 10,00     |
|   |   | Итого:                                                                                                                                                     |                   |                                        |        |         |          | 42,55     | 10,00     |
| 4 | 4 | Установка радиаторов: стальных<br>С учётом коэффицента:<br>ТР=1,15<br>ТРУДОЗАТРАТЫ:                                                                        | ГЭСН 18-03-001-02 | 100 кВт<br>радиаторов и<br>конвекторов | 0,235  |         |          | 70 479,49 | 16 562,68 |
|   |   | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 )                                                                                                              | 1 Разряд: 3,4     | чел.-ч                                 | 177,08 | 75,44   | 17,7284  | 13 358,89 | 3 139,34  |
|   |   | Итого:                                                                                                                                                     |                   |                                        |        | 75,44   | 17,7284  | 13 358,89 | 3 139,34  |
|   |   | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                                                                                                            |                   |                                        |        |         |          |           |           |

|                                              |        |        |          |       |         |           |           |
|----------------------------------------------|--------|--------|----------|-------|---------|-----------|-----------|
| Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 400001 | маш.-ч | 930,00   | 1,85  | 0,43475 | 1 720,50  | 404,32    |
| Итого:                                       |        |        |          |       |         | 1 720,50  | 404,32    |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ                            |        |        |          |       |         |           |           |
| Радиатор                                     |        | шт.    | 2 100,00 | 25,53 | 5,99955 | 53 613,00 | 12 599,06 |
| Кронштейн                                    |        | шт.    | 35,00    | 51,06 | 11,9991 | 1 787,10  | 419,97    |
| Итого:                                       |        |        |          |       |         | 55 400,10 | 13 019,02 |
|                                              |        |        |          |       |         |           |           |
|                                              |        |        |          |       |         | Стоимость | Зарплата  |
| Итого прямых затрат                          |        |        |          |       |         | 28 788,49 | 8 982,19  |
| Оценка условий труда                         |        | 9 %    |          |       |         |           | 808,40    |
| Итого по оплате труда                        |        |        |          |       |         |           | 9 790,58  |
| Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9          |        | 92 %   |          |       |         |           | 9 007,34  |
| Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85              |        | 50 %   |          |       |         |           | 4 895,29  |
| Итого: 19 806,30 + 23 693,21                 |        |        |          |       |         | 43 499,51 | 23 693,21 |
| ВСЕГО ПО АКТУ                                |        |        |          |       |         | 43 499,51 |           |

Оплата труда рабочих

| Шифр | Наименование         | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего    |
|------|----------------------|----------|--------|----------|----------|
| 1    | Трудозатраты рабочих | чел.-ч   | 49,56  | 181,24   | 8 982,19 |
|      | Оценка условий труда | 9 %      |        |          | 808,40   |
|      | Всего                |          |        |          | 9 790,58 |

Эксплуатация машин

| Шифр   | Наименование                                 | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего    |
|--------|----------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки          | маш.-ч   | 2,95   | 70,00    | 206,53   |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч   | 1,36   | 930,00   | 1 263,73 |
|        | Шлиф машинка                                 | маш.-ч   | 2,95   | 50,00    | 147,52   |
|        | На сумму:                                    |          |        |          | 1 617,78 |

Использование материалов

| Шифр | Наименование                      | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего    |
|------|-----------------------------------|----------|--------|----------|----------|
|      | Кран шаровый диаметром 20мм       | шт.      | 4,00   | 250,00   | 1 000,00 |
|      | Кран шаровый диаметром 15мм       | шт.      | 4,00   | 190,00   | 760,00   |
|      | Лен                               | кг       | 0,10   | 95,00    | 9,50     |
|      | Герметик                          | шт.      | 1,00   | 100,00   | 100,00   |
|      | Труба стальная диаметром 20мм     | м        | 16,00  | 100,00   | 1 600,00 |
|      | Кислород                          | мЗ       | 3,00   | 95,00    | 285,00   |
|      | Карбид                            | кг       | 9,00   | 130,00   | 1 170,00 |
|      | Проволока сварочная диаметром 3мм | кг       | 1,00   | 110,00   | 110,00   |
|      | Диск отрезной                     | шт.      | 5,00   | 25,00    | 135,00   |

|           |     |       |          |           |
|-----------|-----|-------|----------|-----------|
| Радиатор  | шт. | 6,00  | 2 100,00 | 12 599,06 |
| Кронштейн | шт. | 12,00 | 35,00    | 419,97    |

На сумму:

18 188,52

Итого по ресурсам

19 806,30

Сдал

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.П.

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял

Директор ООО "Искра"

М.П.

подпись

М.А. Соболев

расшифровка подписи

Председатель совета МКД № 4 м-н "Олимпийский"

В.П. Вальков

Консультант отдела жилищной политики, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования "город Саянск"

Л.В.Шевченко

Заместитель руководителя МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности" муниципального образования "город Саянск"

В.В.Дьяконов