

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Смета

покраска цоколя(вставка)

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСНр, МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004

Сметная стоимость: 8 485,89 руб.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2019г.

Оплата труда: 3 250,42 руб.

Трудозатраты: 16,53 чел.-ч

79% 50% Штукатурные работы										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм С учётом коэффициента: СМ=1,025 (ТЗР - 2%, ТР - 0,5)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	59 429,72	45 007,97	1 188,59	900,16	228,35	4,57
2	ГЭСНр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм С учётом коэффициента: СМ=1,025 (ТЗР - 2%, ТР - 0,5)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	60 262,94	45 841,19	1 205,26	916,82	229,75	4,60
Итого прямых затрат							2 393,85	1 816,98	9,16	
Накладные расходы 79%*0,7				55,3 %				1 004,79		
Рентабельность 50%*0,9				45 %				817,64		
Итого: 576,87 + 3 639,42							4 216,29	3 639,42		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							4 216,29			

80% 50% Малярные работы										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
3	ГЭСНр 62-23-1	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов С учётом коэффициента: СМ=1,025 (ТЗР-2%, ТР - 0,5)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	8 818,24	4 479,48	2 821,84	1 433,43	23,01	7,36
Итого прямых затрат							2 821,84	1 433,43	7,36	
Накладные расходы 80%*0,7				56 %				802,72		

Рентабельность 50%*0,9
Итого: 1 388,40 + 2 881,20
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

45 %

645,04
2 881,20
4 269,60

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

В том числе: Накладные расходы
В том числе: Рентабельность

55,61 % от ФОТ
45 % от ФОТ

5 215,69
8 485,89
1 807,51
1 462,69
3 250,42

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,19	933,00	173,16


На сумму: 173,16

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Штукатурка(фюген)	т	0,03	21 525,00	576,87
2		Краска фасадная (акриловая)	кг.	12,48	97,38	1 215,24

На сумму: 1 792,11

Итого по ресурсам 1 965,27

Составил:  гл.инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	м-н Ленинградский дом№2	по ОКПО	
Объект	покраска цоколя(вставка)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	25.09.2019

Отчётный период	
с	по
26.08.2019	25.09.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 8 486 руб.

79% 50% Штукатурные работы									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм С учётом коэффициента: СМ=1,025 (ТЗР - 2%, ТР - 0,5)	ГЭСНр 61-2-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	59 429,72	45 007,97	1 188,59	900,16
2	2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм С учётом коэффициента: СМ=1,025 (ТЗР - 2%, ТР - 0,5)	ГЭСНр 61-4-1	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	60 262,94	45 841,19	1 205,26	916,82
Итого прямых затрат								2 393,85	1 816,98
Накладные расходы 79%*0,7				55,3 %					1 004,79
Рентабельность 50%*0,9				45 %					817,64

Итого: 576,87 + 3 639,42

4 216,29

3 639,42

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

4 216,29

80% 50% Малярные работы

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
3	3	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов С учётом коэффициента: СМ=1,025 (ТЗР-2%, ТР - 0,5)	ГЭСНр 62-23-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	8 818,24	4 479,48	2 821,84	1 433,43
Итого прямых затрат								2 821,84	1 433,43

Накладные расходы 80%*0,7

56 %

802,72

Рентабельность 50%*0,9

45 %

645,04

Итого: 1 388,40 + 2 881,20

4 269,60

2 881,20

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

4 269,60

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

5 215,69

ВСЕГО ПО АКТУ

8 485,89

3 250,42

В том числе: Накладные расходы

55,61 % от ФОТ

1 807,51

В том числе: Рентабельность

45 % от ФОТ

1 462,69

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,19	933,00	173,16

На сумму:

173,16

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Штукатурка(фюген)	т	0,03	21 525,00	576,87
	Краска фасадная (акриловая)	кг.	12,48	97,38	1 215,24

На сумму:

1 792,11

Итого по ресурсам

1 965,27

Сдал

Директор ООО УК Искра

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

принимать представитель И.В.ИЗ. 

должность

подпись



расшифровка подписи

М.П.