

Наименование стройки: м-н Ленинградский __ многоквартирный дом № 2 __

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Смета

Ремонт межпанельных швов с пеной герметиком каучуковым (18 м) кв.38

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2019г.

Сметная стоимость: 7 838,15 руб.

Оплата труда: 2 892,31 руб.

Трудозатраты: 9,70 чел.-ч

15038 руб.

МАТЕРИАЛЫ

+ 7200 руб.

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,18	3 191,92	3 191,92	574,55	574,55
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: герметиком бутил-каучуковым	100 м шва	0,18	7 979,81	7 979,81	1 436,37	1 436,37
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,18	2 218,57	2 218,57	399,34	399,34
Итого прямых затрат							2 410,25	2 410,25
Коэффициент условий труда				20 %			482,05	
Итого по оплате труда								2 892,31
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				2 863,38
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				2 082,46
Итого:							7 838,15	7 838,15
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							7 838,15	

Подрядчик:  ИП Сказальская Ольга Николаевна

Заказчик: _____ ООО "Управляющая компания Искра" _____ М.А.Соболев



ВСЕГО ПО АКТУ

директор

должность

подпись

Принял

директор

должность

подпись

М.П.

7 838,15

7 838,15

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

расшифровка подписи

АКТ

списания материалов для ремонта

межпанельных швов

мкр. Мирный дом № 2

июнь 2019г

1. Пена монтажная (баллон) 8 шт * 420 руб = 3 360 руб.

2. Мастика-герметик в кг. 16 кг. X 240 руб. кг. = 3 840 руб.

ИТОГО: 7 200 рублей.

ИП Сказальская Ольга Николаевна

