

Наименование стройки: МКД№_2__ м-н Ленинградский подъезд №3

Заказчик: ООО Управляющая компания Искра

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:

Директор ООО УК Искра

М.А.Соболев

Смета

Установка пластиковых оконных блоков с подоконником и отливом в подъезде №3
многоквартирного дома №2

Основание: ГЭСНр, МДС - 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2018г.

Сметная стоимость: 74 049,34 руб.

Оплата труда: 6 135,90 руб.

Трудозатраты: 47,65 чел.-ч

Прочие ремонтно-строительные работы 1								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 коробок	0,04	8 946,57	8 946,57	357,86	357,86
2	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	100 отверстий	0,5	1 393,02	1 146,02	696,51	573,01
3	ГЭСНр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	142 986,74	73 086,74	2 859,73	1 461,73
4	ГЭСНр 62-2-1	Простая масляная окраска стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	23 585,26	2 829,28	2 122,67	254,63
Итого прямых затрат							6 036,78	2 647,24
Накладные расходы 78%*0,85*0,94				62 %				1 641,29
Рентабельность 50%*0,8*0,9				36 %				953,01
Итого: 3 389,54 + 5 241,54							8 631,08	5 241,54
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							8 631,08	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,47	50,00	123,50
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	933,00	5,04

На сумму:

128,54

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		сухие смеси(фэген)	т.	0,03	21 000,00	714,00
2		сухие смеси(ротбанд)	т.	0,04	19 000,00	684,00
3	101-1712	Шпатлевка клеевая	кг	18,00	28,50	513,00
4		Краска цветная	кг.	9,00	150,00	1 350,00

На сумму:

3 261,00

Итого по ресурсам

3 389,54

Деревянные конструкции 1								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
5	ГЭСН 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	100 м2 проёмов	0,085	695 231,79	36 554,48	59 094,70	3 107,13
6	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	100 м.п.	0,055	17 463,30	4 423,35	960,48	243,28
7	ФЕР 15-01-050-4	Облицовка оконных откосов листами гипсокартона(гвл)	100 м2 облицовки	0,09	11 523,84	1 536,00	1 037,15	138,24
Итого прямых затрат							61 092,33	3 488,66
Накладные расходы 118%*0,85*0,94*0,9				85 %				2 965,36
Рентабельность 63%*0,8*0,9*0,85				39 %				1 360,58
Итого: 57 603,67 + 7 814,59							65 418,26	7 814,59
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							65 418,26	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	0,83	50,00	41,69
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,29	50,00	64,26
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,31	933,00	290,82

На сумму:

400,33

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

400,88

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки оконные пластиковые(с отливом и подоконником)	м2	8,50	5 300,00	45 050,00
2		Пена монтажная	шт.	14,40	430,00	6 192,00

3		Анкера 10х208	шт.	38,25	20,00	765,00
4		Профиль стартовый	м	18,70	40,00	748,00
5	101-9155	Листы облицовочные декоративные	шт	5,61	550,00	3 085,50
6		брусok-рамка	м	18,70	25,00	467,50

На сумму: 57 203,90

Итого по ресурсам 57 604,23

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

75,08 % от ФОТ

37,71 % от ФОТ

67 129,11

74 049,34

4 606,65

2 313,58

6 135,90

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3,76	50,00	187,76
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,32	933,00	295,85
3	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,83	50,00	41,69

На сумму: 528,87


Эксплуатация машин с зарплатой машинистов 529,42

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		сухие смеси(фэген)	т.	0,03	21 000,00	714,00
2		сухие смеси(ротбанд)	т.	0,04	19 000,00	684,00
3	101-1712	Шпатлевка клеевая	кг	18,00	28,50	513,00
4		Краска цветная	кг.	9,00	150,00	1 350,00
5		Блоки оконные пластиковые(с отливом и подоконником)	м2	8,50	5 300,00	45 050,00
6		Пена монтажная	шт.	14,40	430,00	6 192,00
7		Анкера 10х208	шт.	38,25	20,00	765,00
8		Профиль стартовый	м	18,70	40,00	748,00
9	101-9155	Листы облицовочные декоративные	шт	5,61	550,00	3 085,50
10		брусok-рамка	м	18,70	25,00	467,50

На сумму: 60 464,90

Итого по ресурсам 60 993,77

Составил:  гл. инженер ООО УК Искра Д.М.Соболев

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	
Стройка	МКД № 2 м-н Ленинградский подъезд №3	по ОКПО	
Объект	Установка пластиковых оконных блоков с подоконником и отливом в подъезде №3 многоквартирного дома №2	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	13.12.2018	13.11.2018	13.12.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 74 049 руб.

Прочие ремонтно-строительные работы 1							
Номер *		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСНр 56-1-1	100 коробок	0,04	8 946,57	357,86
2	2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	ГЭСНр 69-2-1	100 отверстий	0,5	1 393,02	696,51
3	3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	ГЭСНр 61-7-1	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	142 986,74	2 859,73

4	4	Простая масляная окраска стен	ГЭСНр 62-2-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	23 585,26	2 122,67
Итого прямых затрат							6 036,78

В том числе оплата труда 2 647,24

Накладные расходы 78%*0,85*0,94 62 % 1 641,29

Рентабельность 50%*0,8*0,9 36 % 953,01

Итого: 3 389,54 + 5 241,54 8 631,08

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 631,08

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,47	50,00	123,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	933,00	5,04

На сумму: 128,54

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	сухие смеси(фэген)	т.	0,03	21 000,00	714,00
	сухие смеси(ротбанд)	т.	0,04	19 000,00	684,00
101-1712	Шпатлевка клеевая	кг	18,00	28,50	513,00
	Краска цветная	кг.	9,00	150,00	1 350,00

На сумму: 3 261,00

Итого по ресурсам 3 389,54

Деревянные конструкции 1

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
5	5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	ГЭСН 10-01-034-08	100 м2 проёмов	0,085	695 231,79	59 094,70
6	6	Установка подоконных досок: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	ГЭСН 10-01-035-01	100 м.п.	0,055	17 463,30	960,48
7	7	Облицовка оконных откосов листами гипсокартона(гвл)	ФЕР 15-01-050-4	100 м2 облицовки	0,09	11 523,84	1 037,15
Итого прямых затрат							61 092,33

В том числе оплата труда 3 488,66

Накладные расходы 118%*0,85*0,94*0,9

85 %

2 965,36

Рентабельность 63%*0,8*0,9*0,85

39 %

1 360,58

Итого: 57 603,67 + 7 814,59

65 418,26

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ *

65 418,26

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,83	50,00	41,69
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,29	50,00	64,26
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,31	933,00	290,82

На сумму:

400,33

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

400,88

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Блоки оконные пластиковые(с отливом и подоконником)	м2	8,50	5 300,00	45 050,00
	Пена монтажная	шт.	14,40	430,00	6 192,00
	Анкера 10х208	шт.	38,25	20,00	765,00
	Профиль стартовый	м	18,70	40,00	748,00
101-9155	Листы облицовочные декоративные	шт	5,61	550,00	3 085,50
	брусok-рамка	м	18,70	25,00	467,50

На сумму:

57 203,90

Итого по ресурсам

57 604,23

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

67 129,11

***ВСЕГО ПО АКТУ**

74 049,34

В том числе: Накладные расходы

4 606,65

В том числе: Рентабельность

2 313,58

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3,76	50,00	187,76
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,32	933,00	295,85
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,83	50,00	41,69

На сумму:

528,87

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

529,42

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	сухие смеси(фэген)	т.	0,03	21 000,00	714,00

	сухие смеси(ротбанд)	т.	0,04	19 000,00	684,00
101-1712	Шпатлевка клеевая	кг	18,00	28,50	513,00
	Краска цветная	кг.	9,00	150,00	1 350,00
	Блоки оконные пластиковые(с отливом и подоконником)	м2	8,50	5 300,00	45 050,00
	Пена монтажная	шт.	14,40	430,00	6 192,00
	Анкера 10x208	шт.	38,25	20,00	765,00
	Профиль стартовый	м	18,70	40,00	748,00
101-9155	Листы облицовочные декоративные	шт	5,61	550,00	3 085,50
	брусok-рамка	м	18,70	25,00	467,50

На сумму:

60 464,90

Итого по ресурсам

60 993,77

Сдал

М.П.



должность


подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

Принял

М.П.



должность

подпись



расшифровка подписи