

Наименование стройки: м-н Ленинградский многоквартирный дом №10

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Смета

Установка металлических козырьков из профлиста на 9 этаже со стороны двора 40м.

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 274 768,09 руб.

Составлена в ценах: 2019 г

Оплата труда: 58 331,64 руб.

Трудозатраты: 273,75 чел.-ч

Кровли								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 12-01-022-01	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля(фасадная стена над козырьком)	100 м2 обрешетки	0,88	43 429,70	16 016,40	38 218,14	14 094,43
2	ГЭСН 12-01-022-01	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля(козырек)	100 м2 обрешетки	0,59	52 984,10	16 016,40	31 260,62	9 449,68
3	ГЭСН 12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали (профнастил с 21длиной 1,4м) С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	100 м2 кровли	0,59	94 402,00	21 758,80	55 697,18	12 837,69
4	ГЭСН 09-05-001-1	Облицовка фасада из оцинкованной стали (профнастил с 8 длиной 2м)	100 м2	0,88	72 449,75	6 624,25	63 755,78	5 829,34
Итого прямых затрат							188 931,71	42 211,14
Накладные расходы 120%*0,7*0,9				76 %				32 080,46
Рентабельность 65%*0,9*0,85				50 %				21 105,57
Итого: 146 720,58 + 95 397,17							242 117,75	95 397,17
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							242 117,75	

Прочие ремонтно-строительные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
5	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий в стенах электроперфоратором	100 отверстий	15	1 241,70	1 074,70	18 625,51	16 120,51
Итого прямых затрат							18 625,51	16 120,51
Накладные расходы 78%*0,7*0,9				49 %				

Рентабельность 50%*0,85*0,9

Итого: 2 505,00 + 30 145,35

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

38 %

32 650,35

6 125,79

30 145,35

32 650,35

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

68,54 % от ФОТ

46,68 % от ФОТ

207 557,22

274 768,09

39 979,51

27 231,36

58 331,64

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	27,52	50,00	1 375,94
2	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	2,31	50,00	115,40
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,00	933,00	933,00
4	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	29,10	50,00	1 455,00

На сумму:

3 879,34

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной	шт.	7,94	61,00	484,34
2		Анкер-клин 6x60мм	шт.	1 760,00	9,00	15 840,00
3		Профиль шляпный ПШ-50x20 из оцинкованной стали	пог. м	344,30	98,00	33 741,40
4		Шурупы-саморезы 16 мм	шт.	1 180,00	1,50	1 770,00
5		Профиль оцинкованный с 21 красное вино 2м.	м2	63,72	415,00	26 443,80
6		Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,5x35	шт.	885,00	3,50	3 097,50
7		Примыкание (нижнее) красное вино (250x150 мм)	шт	35,40	295,00	10 443,00
8		Анкер-клин 6x60мм	шт.	295,00	9,00	2 655,00
9		Профиль оцинкованный красное вино (с 8)	м2	92,40	415,00	38 346,00
10		Винты самонарезающие 4,5x35 мм (кр.вино)	шт	704,00	4,50	3 168,00
11		Примыкание (верхнен) красное вино (195x195 мм 236 руб.м.п)	шт	35,20	236,00	8 307,20
12		Бур	шт.	15,00	70,00	1 050,00

На сумму:

145 346,24

Итого по ресурсам

149 225,58

Составил:  гл.инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Д.М.Соболев

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код	0322005
Заказчик	_____	по ОКПО		
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра "	по ОКПО		
Стройка	м-н Ленинградский многоквартирный дом№10	по ОКПО		
Объект	Установка металлических козырьков из профлиста на 9 этаже со стороны двора 40м.	по ОКПО		
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	
			дата	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	06.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 274 768 руб.

Кровли							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля(фасадная стена над козырьком)	ГЭСН 12-01-022-01	100 м2 обрешетки	0,88	43 429,70	38 218,14
2	2	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля(козырек)	ГЭСН 12-01-022-01	100 м2 обрешетки	0,59	52 984,10	31 260,62
3	3	Устройство кровель из оцинкованной стали (профнастил с 21длиной 1,4м) С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	ГЭСН 12-01-007-08	100 м2 кровли	0,59	94 402,00	55 697,18
4	4	Облицовка фасадной стены из оцинкованной стали (профнастил с 8 длиной 2м)	ГЭСН 09-05-001-1	100 м2	0,88	72 449,75	63 755,78
Итого прямых затрат						188 931,71	
В том числе оплата труда							42 211,14
Накладные расходы 120%*0,7*0,9						76 %	32 080,46
Рентабельность 65%*0,9*0,85						50 %	21 105,57
Итого: 146 720,58 + 95 397,17							242 117,75
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						242 117,75	

Прочие ремонтно-строительные работы

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
5	5	Сверление отверстий в стенах электроперфоратором	ГЭСНр 69-2-1	100 отверстий	15	1 241,70	18 625,51
Итого прямых затрат							18 625,51

В том числе оплата труда				16 120,51
Накладные расходы 78%*0,7*0,9		49 %		7 899,05
Рентабельность 50%*0,85*0,9		38 %		6 125,79
Итого: 2 505,00 + 30 145,35				32 650,35
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				32 650,35
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				207 557,22
ВСЕГО ПО АКТУ				274 768,09
В том числе: Накладные расходы				39 979,51
В том числе: Рентабельность				27 231,36
Эксплуатация машин				

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	27,52	50,00	1 375,94
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	2,31	50,00	115,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,00	933,00	933,00
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	29,10	50,00	1 455,00
На сумму:					3 879,34


Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной	шт.	7,94	61,00	484,34
	Анкер-клин 6x60мм	шт.	1 760,00	9,00	15 840,00
	Профиль шляпный ПШ-50x20 из оцинкованной стали	пог. м	344,30	98,00	33 741,40
	Шурупы-саморезы 16 мм	шт.	1 180,00	1,50	1 770,00
	Профиль оцинкованный с 21 красное вино 2м.	м2	63,72	415,00	26 443,80
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,5x35	шт.	885,00	3,50	3 097,50
	Примыкание (нижнее) красное вино (250x150 мм)	шт	35,40	295,00	10 443,00
	Анкер-клин 6x60мм	шт.	295,00	9,00	2 655,00
	Профиль оцинкованный красное вино (с 8)	м2	92,40	415,00	38 346,00
	Винты самонарезающие 4,5x35 мм (кр.вино)	шт	704,00	4,50	3 168,00
	Примыкание (верхнен) красное вино (195x195 мм 236 руб.м.п)	шт	35,20	236,00	8 307,20
	Бур	шт.	15,00	70,00	1 050,00
На сумму:					145 346,24

Итого по ресурсам 149 225,58

Сдал

директор ООО УК Искра



М.А.Соболевд

М.П.

Принял

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.