

Наименование стройки: м-н Ленинградский __ многоквартирный дом № __16


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов с пеной (63 м) квартира №117

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 25 229,80 руб. + 5940 руб. материалы

Составлена в ценах: 2019г.

Оплата труда: 9 667,33 руб.

Трудозатраты: 39,96 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,63	2 482,61	2 482,61	1 564,04	1 564,04
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,63	6 206,52	6 206,52	3 910,11	3 910,11
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,63	1 725,55	1 725,55	1 087,10	1 087,10
Итого прямых затрат							6 561,25	6 561,25
Коэффициент условий труда				20 %				1 312,25
Итого по оплате труда								7 873,50
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				7 794,76
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				5 668,92
Итого:							21 337,18	21 337,18
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							21 337,18	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6	224,23	224,23	1 345,38	1 345,38

5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	6	24,91	24,91	149,49	149,49
Итого прямых затрат							1 494,86	1 494,86
Коэффициент условий труда			20 %				298,97	1 793,84
Итого по оплате труда								1 237,75
Накладные расходы 90%*0,85*0,9			69 %					861,04
Рентабельность 70%*0,8*0,85			48 %					
Итого:							3 892,63	3 892,63
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							3 892,63	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							8 056,11	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							25 229,80	9 667,33
В том числе: Накладные расходы			93,43 % от ФОТ				9 032,51	
В том числе: Рентабельность			67,55 % от ФОТ				6 529,96	

Подрядчик:  ИП Сказальская Ольга Николаевна

Заказчик: _____ ООО "Управляющая компания Искра" _____ М.А.Соболев

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
			0322005
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	м-н Ленинградский_ многоквартирный дом№_16	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов с пеной (63 м) квартира №117	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	11.06.2019	12.05.2019	11.06.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 25 230 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,63	2 482,61	1 564,04
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,63	6 206,52	3 910,11
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,63	1 725,55	1 087,10
Итого прямых затрат							6 561,25
В том числе оплата труда							6 561,25
Коэффициент условий труда				20 %			1 312,25
Итого по оплате труда							7 873,50
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %			7 794,76
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %			5 668,92

Итого:

21 337,18

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

21 337,18

Защита от коррозии							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Очистка поверхности щетками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	6	224,23	1 345,38
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	6	24,91	149,49
Итого прямых затрат							1 494,86

В том числе оплата труда		1 494,86
Коэффициент условий труда	20 %	298,97
Итого по оплате труда		1 793,84
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %	1 237,75
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %	861,04
Итого:		3 892,63
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3 892,63

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		8 056,11
ИТОГО ПО АКТУ		25 229,80
в том числе: Накладные расходы		9 032,51
в том числе: Рентабельность		6 529,96



должность

подпись

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

Принял

должность

подпись

ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

расшифровка подписи

АКТ

списания материалов для ремонта

межпанельных швов

мкр. Ленинградский дом № 16

июнь 2019г

1. Пена монтажная (баллон) 12 шт * 420 руб = 5 040 руб.

2. Цемент 2 мешка x 450 руб. мешок = 900 руб.

ИТОГО: 5 940 рублей.

ИП Сказальская Ольга Николаевна

