


Наименование стройки: МКД №16 м-н Ленинградский подъезд №10

Заказчик: ООО Управляющая компания Искра
Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:
Директор ООО УК Искра
М.А.Соболев



Смета

Установка пластиковых оконных блоков в подъезде №10 с отливом

Основание: ГЭСНр, МДС - 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 43 722,95 руб.

Составлена в ценах: 2019г.

Оплата труда: 2 867,87 руб.

Трудозатраты: 16,33 чел.-ч

Прочие ремонтно-строительные работы 1								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 коробок	0,04	14 953,89	9 355,89	598,16	374,24
2	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	100 отверстий	0,32	1 544,25	1 198,45	494,16	383,51
Итого прямых затрат							1 092,32	757,74
Накладные расходы 78%*0,85				66 %				500,11
Рентабельность 50%*0,8				40 %				303,10
Итого: 334,58 + 1 560,95							1 895,52	1 560,95
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							1 895,52	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,24	933,00	223,92
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,58	70,00	110,66
На сумму:						334,58

Деревянные конструкции 1								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего

3	ГЭСН 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	100 м2 проёмов	0,0552	700 402,82	38 226,91	38 662,24	2 110,13
Итого прямых затрат							38 662,24	2 110,13

Накладные расходы 118%*0,85 100 % 2 110,13
Рентабельность 63%*0,8 50 % 1 055,06
Итого: 36 552,11 + 5 275,31 41 827,42 ; 5 275,31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41 827,42

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,54	70,00	37,91
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,83	70,00	58,42
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,20	933,00	183,86

На сумму: 280,19

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки оконные пластиковые(ВМЕСТЕ С ОТЛИВОМ)	м2	5,52	6 170,00	34 058,40
2		Пена монтажная	шт.	3,20	450,00	1 440,72
3		Анкера 10x130	шт.	22,08	35,00	772,80

На сумму: 36 271,92

Итого по ресурсам 36 552,11

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы 91,02 % от ФОТ 39 754,55
В том числе: Рентабельность 47,36 % от ФОТ 43 722,95 **2 867,87**
2 610,23
1 358,16

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,44	933,00	407,78
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,42	70,00	169,08
3	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,54	70,00	37,91

На сумму: 614,77

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки оконные пластиковые(ВМЕСТЕ С ОТЛИВОМ)	м2	5,52	6 170,00	34 058,40
2		Пена монтажная	шт.	3,20	450,00	1 440,72
3		Анкера 10x130	шт.	22,08	35,00	772,80

На сумму: 36 271,92

Итого по ресурсам 36 886,69

Инвестор _____
 Заказчик ООО Управляющая компания Искра
 Подрядчик ООО Управляющая компания Искра
 Стройка МКД №16 м-н Ленинградский подъезд №10
 Объект Установка пластиковых оконных блоков в подъезде №10 с отливами

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	21.03.2019	19.02.2019	21.03.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 43 723 руб.

Прочие ремонтно-строительные работы 1							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСНр 56-1-1	100 коробок	0,04	14 953,89	598,16
2	2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	ГЭСНр 69-2-1	100 отверстий	0,32	1 544,25	494,16
Итого прямых затрат							1 092,32
В том числе оплата труда							757,74
Накладные расходы 78%*0,85							66 % 500,11
Рентабельность 50%*0,8							40 % 303,10

Итого: 334,58 + 1 560,95

1 895,52

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

1 895,52

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,24	933,00	223,92
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,58	70,00	110,66

На сумму:

334,58

Деревянные конструкции 1

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
3	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	ГЭСН 10-01-034-08	100 м2 проёмов	0,0552	700 402,82	38 662,24
Итого прямых затрат							38 662,24

Итого прямых затрат

38 662,24

В том числе оплата труда

2 110,13

Накладные расходы 118%*0,85

100 %

2 110,13

Рентабельность 63%*0,8

50 %

1 055,06

Итого: 36 552,11 + 5 275,31

41 827,42

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

41 827,42

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,54	70,00	37,91
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,83	70,00	58,42
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,20	933,00	183,86

На сумму:

280,19

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Блоки оконные пластиковые(ВМЕСТЕ С ОТЛИВОМ)	м2	5,52	6 170,00	34 058,40
	Пена монтажная	шт.	3,20	450,00	1 440,72
	Анкера 10x130	шт.	22,08	35,00	772,80

На сумму:

36 271,92

Итого по ресурсам

36 552,11

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
 ВСЕГО ПО АКТУ
 В том числе: Накладные расходы
 В том числе: Рентабельность

39 754,55
 43 722,95
 2 610,23
 1 358,16

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,44	933,00	407,78
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,42	70,00	169,08
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,54	70,00	37,91

На сумму:

614,77

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Блоки оконные пластиковые(ВМЕСТЕ С ОТЛИВОМ)	м2	5,52	6 170,00	34 058,40
	Пена монтажная	шт.	3,20	450,00	1 440,72
	Анкера 10x130	шт.	22,08	35,00	772,80

На сумму:

36 271,92

Итого по ресурсам

36 886,69

Сдал Директор ООО УК Искра

должность



подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

4-16-52

должность



подпись



расшифровка подписи

М.П.