

Наименование стройки: МКД №2 м-н "Мирный" холодное водоснабжение (подвальная часть)


Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



Представитель собственников МКД №2 м-н "Мирный" \_\_\_\_\_ Петлева Н.А.



Утверждена

Решением общего собрания собственников

МКД №2 м-н "Мирный".

протокол от \_\_\_\_\_

Приложение к протоколу общего собрания собственников помещений МКД №2 м-н "Мирный"

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Капитальный ремонт внутренних трубопроводов холодного водоснабжения МКД №2 м-н "Мирный" (подвальная часть).

Основание: ГЭСН-2001;МДС-81-35.2004; МДС-81-33.2001,МДС 81-25.2004.

Составлена в ценах: 2018г.

Сметная стоимость: 464 576,45 руб.

Оплата труда: 90 305,09 руб.

Трудозатраты: 427,15 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 16-02-005-01	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм С учётом коэффициента: ТР=0,4	100 м трубопровода	2,2	5 611,43	5 287,93	12 345,14	11 633,44
2	ГЭСН 16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20мм С учётом коэффициента: ТР=1,15	100 м трубопровода	0,08	29 867,59	23 597,33	2 389,41	1 887,79
3	ГЭСН 16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32мм С учётом коэффициента: ТР=1,15	100 м трубопровода	1,2	92 201,81	19 824,68	110 642,17	23 789,62
4	ГЭСН 16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50мм С учётом коэффициента: ТР=1,15	100 м трубопровода	2,48	59 507,00	14 732,82	147 577,36	36 537,39
5	ГЭСН 16-04-005-06	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63мм С учётом коэффициента: ТР=1,15	100 м трубопровода	0,52	75 284,10	16 426,86	39 147,73	8 541,97

6	ГЭСН 16-07-003-06	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм С учётом коэффициента: ТР=1,15	1 врезка	5	1 633,42	1 582,98	8 167,10	7 914,89
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>320 268,91</b>	<b>90 305,09</b>
Накладные расходы 128%*0,85				108,8 %				98 251,94
Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85				51 %				46 055,60
<b>Итого:</b>								464 576,45
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>								<b>464 576,45</b>

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Шлиф машинка	маш.-ч	2,45	100,00	245,00
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,35	933,00	1 261,04
3		Перфоратор	маш.-ч	9,50	100,00	949,96
4		Шуруповерт	маш.-ч	5,41	100,00	540,76
5		Аппарат для сварки пластиковых труб	маш.-ч	44,08	100,00	4 407,52
6		Установка для гидравлических испытаний трубопроводов	маш.-ч	5,44	100,00	543,56
7	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,05	50,00	152,50
На сумму:						8 100,34

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	22,00	22,35	491,70
2		TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20x2,8 PN20 (хол/горяч вода)	м	8,00	37,84	302,72
3		TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода) 1	м	120,00	88,88	10 665,60
4		РТП кран полипропиленовый гор. вода PPR 32	шт	94,00	338,80	31 847,19
5		РТП тройник PPR 32x20x32	шт	94,00	14,30	1 344,20
6		РТП муфта комбинированная PPR вр 20x1/2"	шт	104,00	34,32	3 569,28
7		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214	шт	104,00	238,70	24 824,78
8		РТП муфта комбинированная PPR вр 32x3/4"	шт	94,00	59,40	5 583,60
9		RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	38,11	33,00	1 257,57
10		РТП угол 90 град. PPR 32	шт	94,00	12,10	1 137,40
11		Резьба 20 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81	шт	94,00	11,11	1 044,34
12		Герметик сантехнический	шт	15,00	60,50	907,50
13		Лен в п/з упаковке (коса 200г) UNIPAK	уп	1,20	253,00	303,60
14		РТП муфта PPR 32	шт	10,00	7,92	79,20
15		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 20*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	16,00	112,30	1 796,80
16		TERRA труба полипропиленовая 50x8,3 PN20 (хол/гор вода)	м	248,00	270,60	67 108,80
17		РТП тройник PPR 50x32x50	шт	64,00	62,70	4 012,79
18		Хомут 1 1/2" (48-52) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	40,00	41,80	1 672,00
19		РТП муфта комбинированная под ключ PPR вр 50x11/2"	шт	3,00	295,90	887,64
20		РТП тройник PPR 50x50x50	шт	3,00	53,90	161,69
21		РТП угол 90 град. PPR 50	шт	35,00	49,50	1 732,50
22		РТП муфта переходная PPR 50x20 вн-нр	шт	10,00	15,40	154,00
23		Круг г/к 10мм ЗПС ЗСМК	м	605,53	41,02	24 838,97

24	РТП муфта PPR 50	шт	86,00	25,30	2 175,80
25	Шпилька M12 с шайбой и гайкой	шт	5,56	198,00	1 100,86
26	Анкер 14мм	шт	15,00	39,60	593,99
27	Боченок D40	шт	1,00	56,10	56,10
28	Талпер	шт	1,00	489,50	489,47
29	Хомут нейлоновый 2,8х300 (100 шт)	уп	5,00	209,00	1 044,98
30	VALTEC 759 угол 45 град. PPR 50	шт	17,00	57,20	972,39
31	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 63х8,6 PN20 (хол/горяч вода)	м	52,00	426,80	22 193,60
32	РТП тройник PPR 63х32х63	шт	30,00	143,00	4 290,00
33	РТП тройник PPR 63х63х63	шт	2,00	106,70	213,40
34	РТП муфта комбинированная под ключ PPR нр 63х2"	шт	2,00	872,30	1 744,58
35	РТП муфта переходная PPR 63х50 вн-нр	шт	4,00	56,10	224,40
36	РТП муфта PPR 63	шт	20,00	50,60	1 012,00
37	Кислород технический газообразный 1	м3	0,21	63,16	13,26
38	Карбид кальция (1 кг)	кг	0,07	132,00	9,24
39	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,04	132,28	5,56

На сумму:

221 863,48

Итого по ресурсам

229 963,82

Составил: dom инженер Мотык А.В.

Проверил: \_\_\_\_\_

Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик ООО "Искра"  
 Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"  
 Стройка МКД №2 м-н "Мирный" холодное водоснабжение (подвальная часть)  
 Объект Капитальный ремонт внутренних трубопроводов холодного водоснабжения МКД №2 м-н "Мирный" (подвальная часть).

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер <u>07/18</u>
	дата <u>05.09.18г.</u>
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	04.04.2019	01.04.2019	30.04.2019

**АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 464 576 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм С учётом коэффициента: ТР=0,4	ГЭСН 16-02-005-01	100 м трубопровода	2,2	5 611,43	12 345,14
2	2	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20мм С учётом коэффициента: ТР=1,15	ГЭСН 16-04-005-01	100 м трубопровода	0,08	29 867,59	2 389,41
3	3	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32мм С учётом коэффициента: ТР=1,15	ГЭСН 16-04-005-03	100 м трубопровода	1,2	92 201,81	110 642,17

4	4	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50мм С учётом коэффициента: ТР=1,15	ГЭСН 16-04-005-05	100 м трубопровода	2,48	59 507,00	147 577,36
5	5	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63мм С учётом коэффициента: ТР=1,15	ГЭСН 16-04-005-06	100 м трубопровода	0,52	75 284,10	39 147,73
6	6	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм С учётом коэффициента: ТР=1,15	ГЭСН 16-07-003-06	1 врезка	5	1 633,42	8 167,10
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>320 268,91</b>

В том числе оплата труда		90 305,09
Накладные расходы 128%*0,85	108,8 %	98 251,94
Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %	46 055,60
Итого:		464 576,45
<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>		<b>464 576,45</b>

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Шлиф машинка	маш.-ч	2,45	100,00	245,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,35	933,00	1 261,04
	Перфоратор	маш.-ч	9,50	100,00	949,96
	Шуруповерт	маш.-ч	5,41	100,00	540,76
	Аппарат для сварки пластиковых труб	маш.-ч	44,08	100,00	4 407,52
	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов	маш.-ч	5,44	100,00	543,56
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,05	50,00	152,50

На сумму: 8 100,34

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	22,00	22,35	491,70
	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20x2,8 PN20 (хол/горяч вода)	м	8,00	37,84	302,72
	TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода) 1	м	120,00	88,88	10 665,60
	РТП кран полипропиленовый гор. вода PPR 32	шт	94,00	338,80	31 847,19
	РТП тройник PPR 32x20x32	шт	94,00	14,30	1 344,20
	РТП муфта комбинированная PPR вр 20x1/2"	шт	104,00	34,32	3 569,28

Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214	шт	104,00	238,70	24 824,78
РТП муфта комбинированная PPR вр 32x3/4"	шт	94,00	59,40	5 583,60
RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	38,11	33,00	1 257,57
РТП угол 90 град. PPR 32	шт	94,00	12,10	1 137,40
Резьба 20 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81	шт	94,00	11,11	1 044,34
Герметик сантехнический	шт	15,00	60,50	907,50
Лен в п/э упаковке (коса 200г) UNIPAK	уп	1,20	253,00	303,60
РТП муфта PPR 32	шт	10,00	7,92	79,20
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 20*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	16,00	112,30	1 796,80
TERRA труба полипропиленовая 50x8,3 PN20 (хол/гор вода)	м	248,00	270,60	67 108,80
РТП тройник PPR 50x32x50	шт	64,00	62,70	4 012,79
Хомут 1 1/2" (48-52) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	40,00	41,80	1 672,00
РТП муфта комбинированная под ключ PPR вр 50x1 1/2"	шт	3,00	295,90	887,64
РТП тройник PPR 50x50x50	шт	3,00	53,90	161,69
РТП угол 90 град. PPR 50	шт	35,00	49,50	1 732,50
РТП муфта переходная PPR 50x20 вн-нр	шт	10,00	15,40	154,00
Круг г/к 10мм ЗПС ЗСМК	м	605,53	41,02	24 838,97
РТП муфта PPR 50	шт	86,00	25,30	2 175,80
Шпилька М12 с шайбой и гайкой	шт	5,56	198,00	1 100,86
Анкер 14мм	шт	15,00	39,60	593,99
Боченок D40	шт	1,00	56,10	56,10
Талпер	шт	1,00	489,50	489,47
Хомут нейлоновый 2,8x300 (100 шт)	уп	5,00	209,00	1 044,98
VALTEC 759 угол 45 град. PPR 50	шт	17,00	57,20	972,39
TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 63x8,6 PN20 (хол/горяч вода)	м	52,00	426,80	22 193,60
РТП тройник PPR 63x32x63	шт	30,00	143,00	4 290,00
РТП тройник PPR 63x63x63	шт	2,00	106,70	213,40
РТП муфта комбинированная под ключ PPR нр 63x2"	шт	2,00	872,30	1 744,58
РТП муфта переходная PPR 63x50 вн-нр	шт	4,00	56,10	224,40
РТП муфта PPR 63	шт	20,00	50,60	1 012,00
Кислород технический газообразный 1	м3	0,21	63,16	13,26

	Карбид кальция (1 кг)	кг	0,07	132,00	9,24
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,04	132,28	5,56

На сумму: 221 863,48

Итого по ресурсам 229 963,82



Сдал Директор ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

*Соболев*

Соболев М.А.

расшифровка подписи

Принял Директор ООО "Искра"

должность

подпись

*Соболев*

Соболев М.А.

расшифровка подписи



Принял Представитель собственников

должность

подпись

*Петлеха*

Петлеха Н.А.

расшифровка подписи

Представитель органов м/самоуправления

Консультант отдела жилищной политики, транспорта и связи МО "город Саянск"

должность

подпись

*Шевченко*

Шевченко Л.В.

расшифровка подписи