

Наименование стройки: Многоквартирный дом №1 м-н Молодежный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников в подъездах) в многоквартирном доме № 1 м-н Молодежный (3 этаж)

Основание: ГЭСНр-2001;МДС-81-35.2004; МДС-81-33.2001; МДС-81-25.2004

Сметная стоимость: 8 203,73 руб.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2019г.

Оплата труда: 2 097,51 руб.

Трудозатраты: 9,80 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость		
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего	
1	ГЭСНр 67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,06			95 477,80	5 728,67	
	ТРУДОЗАТРАТЫ:								
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	214,08	163,3	9,798	34 958,46	2 097,51	
	Итого:				163,3	9,798	34 958,46	2 097,51	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	5	0,3	250,00	15,00	
	Итого:						250,00	15,00	
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-1х20/П-01 УХЛ4	шт	568,00	100	6	56 800,00	3 408,00	
		дюбель	шт.	0,88	200	12	176,00	10,56	
		Саморезы 2,5X20 мм	кг.	267,00	1,6666666	0,099999996	445,00	26,70	
		дюбель хомут 6мм	100шт.	163,20	8,33333333	0,5	1 360,00	81,60	
		хомут стяжка 150 мм	100шт	89,30	16,66666667	1	1 488,33	89,30	
	Итого:						60 269,33	3 616,16	
							Стоимость	Зарплата	
Итого прямых затрат							5 728,67	2 097,51	
Накладные расходы 85%х0,7				59,5 %				1 248,02	
Сметная прибыль 65%х0,9				58,5 %				1 227,04	
Итого:								8 203,73	4 572,57

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

8 203,73

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	9,80	214,08	2 097,51

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,30	50,00	15,00

На сумму:

15,00


Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-1х20/П-01 УХЛ4	шт	6,00	568,00	3 408,00
2		дюбель				
3		Саморезы 2,5X20 мм	шт.	12,00	0,88	10,56
4		дюбель хомут 6мм	кг.	0,10	267,00	26,70
5		хомут стяжка 150 мм	100шт.	0,50	163,20	81,60
		На сумму:	100шт	1,00	89,30	89,30

3 616,16

Итого по ресурсам

3 631,16

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

ООО "Управляющая компания Искра"

Многоквартирный дом №1 м-н Молодежный

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников в подъездах)

в многоквартирном доме № 1 м-н Молодежный (3 этаж)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа

Дата
составления

27.09.2019

Отчётный период

с

01.08.2019

по

30.09.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 8 204 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Смена светильников с люминесцентными лампами	ГЭСНр 67-8-2	100 шт.	0,06			95 477,80	5 728,67
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4	чел.-ч	214,08	163,3	9,798	34 958,46	2 097,51
		Итого:				163,3	9,798	34 958,46	2 097,51
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	5	0,3	250,00	15,00
		Итого:						250,00	15,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-1х20/П-01 УХЛ4		шт	568,00	100	6	56 800,00	3 408,00
		дюбель		шт.	0,88	200	12	176,00	10,56
		Саморезы 2,5X20 мм		кг.	267,00	1,6666666	0,099999996	445,00	26,70
		дюбель хомут 6мм		100шт.	163,20	8,33333333	0,5	1 360,00	81,60
		хомут стяжка 150 мм		100шт	89,30	16,66666667	1	1 488,33	89,30

Итого:		60 269,33	3 616,16
		Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат		5 728,67	2 097,51
Накладные расходы 85%х0,7	59,5 %		1 248,02
Сметная прибыль 65%х0,9	58,5 %		1 227,04
Итого:		8 203,73	4 572,57
ВСЕГО ПО АКТУ		8 203,73	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	9,80	214,08	2 097,51

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,30	50,00	15,00

На сумму:

15,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-1х20/П-01 УХЛ4	шт	6,00	568,00	3 408,00
	дюбель	шт.	12,00	0,88	10,56
	Саморезы 2,5X20 мм	кг.	0,10	267,00	26,70
	дюбель хомут 6мм	100шт.	0,50	163,20	81,60
	хомут стяжка 150 мм	100шт	1,00	89,30	89,30

На сумму:

3 616,16

Итого по ресурсам

3 631,16



Сдал

директор ООО «Управляющая компания Искра»

подпись

Соболев М.А.

расшифровка подписи

Принял

собственник МКД кв. №

ВСО-1-51
Исходный

подпись

Н.А. Кротова

расшифровка подписи